



**PREVENTIV PA CMIME**

OBJEKTI: "SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA TARONINË-ZHULAT", SEGMENTI I ( PROGRESIVA 0 - 2329 m)  
 NJËSIA ADMINISTRATIVE CEPO  
 BASHKIA GJIROKASTËR

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>						
1	3.3	Preje e sistemim pemesh $\phi$ 10 ~ 20 cm	copë	120		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3600		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	300		
4	3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkamb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	600		
5	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1523		
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1523		
7	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	840		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHTRRESASH</b>						
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3358		
9	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13611		
10	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12842		
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12307		
12	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2300		
13	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	240		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>						
14	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	9316		
15	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	9316		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
16	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	28		
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	192		
18	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	160		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT-KANALIZIME</b>						
19	3.366	Tombino me tuba betoni $\phi$ 800, mbi shtrese betoni	m	24		
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	204		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
21	3.287	F V hekur betoni i zakonshem $\phi$ 6 ~ 10mm	ton	5.362		
22	3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\phi$ > 12mm	ton	11.421		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
23	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , $\phi$ 3	ml	170		
24	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	8		
25	3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	6		
26	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	170		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	698		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

**OFERTUESI:**