



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË
DREJTORIA E URBANISTIKËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
Kreshnik Hajdari

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksioni i rrugeve Mersin Dyrmo , Nenstacioni , Lord Bajron , Riza Alizoti

Adresa: Lagja 1 MAJ , Kucove

L=1677 ml , b= 4 ml asfalt +0.5 bankine ne 2 ane

NR	KOD	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	88.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	50.0		
Shuma 1:						
2. PUNIME SHITRESASH						
3	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	105.0		
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6708.0		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8365.0		
Shuma 2:						
3. ANALIZA TEKNIKE						
6	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	6708.0		
Shuma 3:						
4. PUNIME BETONI DHE B/A						
7	2.202	Themel e xokol butobetoni C16/20	m3	50.0		
8	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	70.0		
Shuma 4:						
Shuma Analiza						23,428,278.11
Shuma me TVSH (20%)						4,685,655.62
Totali						28,113,933.73

Shenim: Keto cmime jane bazuar ne VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"

Preventivuesi :
Ing Sokol Vasili