

| <i>Nr</i> | <i>Nr.Anal.</i> | <i>Pershkrimi i Punimeve</i> | <i>Njesisa</i> | <i>Sasi</i> | <i>Çmimi</i> | <i>Vlera</i> |
|-----------|-----------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | <i>Rehabilitimi I Ujembledhesit Zherka 1, Shuma I-IX</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>Rehabilitimi I Ujembledhesit Zherka 2, Shuma I-VIII</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>Shuma 1 + 2</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>Fondi Rezerve 5 %</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>Shuma Totale Pa TVSH</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>TVSH 20 %</i> | | | <i>leke</i> | |
| | | <i>Shuma Totale Me TVSH</i> | | | <i>leke</i> | |

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi

GRUPI I PUNES

Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATO I
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI



PREVENTIV

Objekti: Rehabilitim i ujembledhsit Zherka 2

| Nr | Nr.Anal. | Pershkrimi i Punimeve | Njesisa | Sasai | Çmimi | Vlera |
|---|----------|---|---------|-------|------------------|-------|
| 1. PUNIME SHPYLLZIMI | | | | | | |
| 1 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 1430 | | |
| | | | | | <i>Shuma -1-</i> | - |
| 2. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 2 | 3.25/c | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 66 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -2-</i> | - |
| 3. GAZENAFTESJELLES (UJESJELLES) | | | | | | |
| 3 | 4.123/9 | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø300 | cope | 1 | | - |
| 4 | 4.123/11 | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø400 | | 1 | | - |
| 5 | 4.123/13 | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø500 | | 1 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -3-</i> | - |
| 4. N/SHTRESA e SHTRESA | | | | | | |
| 6 | 2.596 | F.V. puset shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t= 25cm | cope | 1 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -4-</i> | - |
| 6. PUNIME SHTRESASH | | | | | | |
| 7 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 42 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -5-</i> | - |
| 7. PUNIME PRISHJE | | | | | | |
| 8 | 2.405/1 | Prishje struktura prej betoni | m3 | 16 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -6-</i> | - |
| 7. PUNIME BETONI E B/ARME | | | | | | |
| 9 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 21 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -7-</i> | - |
| 9. PUNIME BEHEKUR BETONI | | | | | | |
| 10 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 1 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -8-</i> | - |
| | | Fondi rezerve 5% | | | | - |
| | | Shuma | | | | - |
| | | T.V.SH 20% | | | | - |
| | | SHUMA TOTALE | | | | - |

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi

GRUPI I PUNES

Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATO I
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI



PREVENTIV

Objekti: Rehabilitim i ujembledhsit Zherka 1

| Nr | Nr.Anal. | Perskrimi i Punimeve | Njesisa | Sasi | Çmimi | Vlera |
|---|----------|--|---------|------|------------------|-------|
| 1. PUNIME SHPYLLZIMI | | | | | | |
| 1 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 696 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -1-</i> | - |
| 2. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 2 | 3.104/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 2453 | | - |
| 3 | 3.158/3a | Transport materiale ndertimi, dheu ME Auto deri 3.0km | | 2100 | | - |
| 4 | 3.25/b | Germim me krahe sek.detyruar me gjeresi b >1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 32 | | - |
| 5 | 3.164 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe | m3 | 3143 | | - |
| 6 | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 | m2 | 1640 | | - |
| 7 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak | m3 | 82 | | - |
| 8 | 3.97/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 140 | | - |
| 9 | 3.122/a | Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 153 | | - |
| 10 | 3.68/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m, makineri. | m3 | 32 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -2-</i> | - |
| 6. PUNIME SHTRESASH | | | | | | |
| 11 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 584 | | - |
| 12 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 16 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -3-</i> | - |
| 7. PUNIME PRISHJE | | | | | | |
| 13 | 2.426/2 | Prishje mur blloqe betoni | m3 | 3 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -4-</i> | - |
| 3. GAZENAFTESJELLES (UJESJELLES) | | | | | | |
| 14 | 4.123/11 | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200 | cope | 1 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -5-</i> | - |
| 4. N/SHTRESA e SHTRESA | | | | | | |
| 15 | 2.596 | F.V. puset shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t= 25cm | cope | 1 | | - |
| | | | | | <i>Shuma -6-</i> | - |
| 7. PUNIME BETONI E B/ARME | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|-----|-----|-----------|---|
| 16 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 170 | | - |
| 17 | 3.249 | F.V. Soletone b.a C 16/20 | m3 | 5 | | - |
| | | | | | Shuma -7- | - |
| 8. PUNIME VEPRA ARTI + KANALIZIME | | | | | | |
| 18 | 3.396 | Mbushje me çakull pas mureve | m3 | 219 | | - |
| | | | | | Shuma -8- | - |
| 9. PUNIME BEHEKUR BETONI | | | | | | |
| 19 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 7 | | - |
| | | | | | Shuma -9- | - |
| | | Fondi rezerve 5% | | | | |
| | | Shuma | | | | |
| | | T.V.SH 20% | | | | |
| | | SHUMA TOTALE | | | | |

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi

GRUPI I PUNES

Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATO I
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI

