

## PREVENTIV PUNIMESH

**Objekti : TEREN SPORTIV DRITHAS (115 x 60 m )**

Nr.	Nr.analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>I</b>		<b>Rrethimi i Fushës</b>				
1	2.262/4	Beton C 16/20 per plintat	m <sup>3</sup>	8		
2	2.262	Shtresë e varfër C12/15 t=10cm nën Themel	m <sup>3</sup>	3.8		
3	An	Rrethim, rrjetë metalike e plastifikuar H=2m	m <sup>2</sup>	705		
4	2.182	F.V Konstruk.metalike 50x50x3mm të lyera	ton	6		
5	2.182	F.V. Porta Metalike të jashtme 2x2 m	ton	0.2		
		<b>Shuma I</b>				
<b>II</b>		<b>Punime Fushe</b>				
1	An	Plugim dhe frezim I fushës	m <sup>2</sup>	6,900		
2	An	Nivelim tabani ,sistemim topografik dhe Cilindrim me rul me pjerësi 0.6 %	m <sup>2</sup>	6,900		
3	2.261	Rërë e imët (tip kumi) +Torfë t =10 cm	m <sup>3</sup>	345		
4	An	Hidrombjellje bari me makineri	m <sup>2</sup>	6,900		
5	An	Farë bari	kg	400		
		<b>Shuma II</b>				
<b>III</b>		<b>Depo Uji 30 m<sup>3</sup></b>				
1	2.262/4a	Beton C 20/25 per pllakë themeli	m <sup>3</sup>	5.3		
2	2.262/1	Shtresë e varfër C 12/15 t=10cm,nën themele	m <sup>3</sup>	2.0		
3	2.130/1a	Beton C 25/30 per muret b/a	m <sup>3</sup>	11.0		
4	2.122/1a	Beton C 25/30 per solete b/a	m <sup>3</sup>	3		
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6÷10 mm	ton	0.1		
6	2.166/1a	F.V Hekur betoni periodik Ø >10	ton	1.2		
8	2.203	Mbulesë llamarine, xingato	m <sup>2</sup>	1.0		
9	4.500	Shkallë metalike	kg	17		
10	2.538	Tube Çeliku	kg	17		
11	2.196/c	Hidroizolim 2 shtresa astar me bazë çimento nga brenda.	m <sup>2</sup>	52		
12	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi lkatrama	m <sup>2</sup>	19.4		
13	2.401	Lyerje me bojë vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	1.7		
		<b>Shuma III</b>				
<b>IV</b>		<b>Sistemi vaditës</b>				
1	2.491/h	Tube HDPE Ø 110 Pn10/16 bar +rakorderi	ml	20		
2	4.142/1.1	Kabëll kontrolli CU pa armuar 4x1.5mm	ml	450		
3	2.491/g	Tube HDPE Ø 90/ 16 bar + rakorderi	ml	450		
4	An	Sprucator vaditës prosport R=15 - 17	copë	13		
5	An	Programator vaditje	copë	1		
		<b>Shuma IV</b>				
		<b>Shuma I-IV</b>				
		<b>TVSH 20 %</b>				
		<b>TOTALI I-IV me TVSH</b>				
<b>V</b>		<b>Paisje</b>				

1	An	Pompë 3 fazore e kompletuar 10 kv	copë	1		
		<b>Shuma V</b>				
		<b>TOTALI I VIERËS ME TVSH + PAISJE</b>				

Shënim: Preventivi është hartuar duke ju referuar Vendimit Nr.216, datë 13.4.2023 " Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"