

**MIRATOI  
KRYETAR  
FLAMUR GOLEMI**

**PREVENTIV PA ÇMIME**

Objekti: Rikonstruksion dhe përmirësim i efijencës energjitime të shkollës së mesme "Muhamet Gjollësia", Lazarat, Bashkia Gjirokastrë

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME PRISHJE</b>				
1	2.281/5	Heqje pllakash majolike (Tualete)	m2	380		
2	2.281	Heqje pllaka dyshemeje (Tualete)	m2	150		
3	2.281	Heqje pllaka dyshemeje (Hyrja e Shkolles)	m2	40		
4	2.263	Heqje dysheme druri (binare druri + derrase + parket)	m2	95		
5	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	80.54		
6	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	146		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. PUNIME DHEU</b>				
7	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	30		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	53		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	380		
11	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	150		
12	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	18		
13	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	21.2		
14	2.276	Shtrese parketi	m2	95		
15	2.697	Rrashnim parketi	m2	355		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
16	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	895		
17	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	2451		
18	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	657		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	511		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5. PUNIME DYER DRITARE</b>				
20	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	139.4		
21	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.84		
22	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	65.1		
23	An.01	Dyer antipanik teke	Cope	3		
24	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.2		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. PUNIME BOJATISJE</b>				
25	2.431/a	Skele tubo fasade > 12m	m2	895		
26	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	895		
27	2.404	Boje hidroplastike	m2	73.94		
28	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (Shkalla e Emergjences)	M2	110		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>7. Punime Hidroizolimi dhe Çatite</b>				
29	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	105		
30	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	88		
31	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	110		
32	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	70		
33	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	442		
34	2.200/1	Terizoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	372		
35	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	372		
36	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	32		
37	An/2.203	Kapak metalik per dalje ne tarrace	m2	1		
		<b>SHUMA 7</b>				
		<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE( Tualete)</b>				
		<b>A.Punime Prishje</b>				
38	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
39	2.615	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	36		
40	2.566	Heqje tavani i varur me kartonxhez	m2	60		
41	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	220		
		<b>Shuma A</b>	<b>Leke</b>			
		<b>B.Pune Ndertimore</b>				
42	2.283	F.V.Shtrese stirobeton(Shtresë niveluese per mbulimin e tubove te furnizimit pas germimit.)	m3	3.00		
43	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B . (30 - 50) cm nga dyshemeje per muret ndares	m2	130		
44	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 pjesa mbi pllaka	m2	80		
45	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	90		
46	2.404	Boje hidroplastike muret mbi pllaka dhe tavani nese eshte me gips.	m2	170		
47	2.631	F.V Lavamane porcelani	cope	20		
48	2.501	F.V WC allafrenga	cope	16		
		<b>Shuma B</b>	<b>Leke</b>			
		<b>C.Pune elektrike</b>				
49	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
50	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50		

51	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50		
52	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	220		
53	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	cope	10		
54	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	3		
55	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	15		
56	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	20		
57	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4		
58	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope	30		
59	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	10		
60	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	4		
61	2.458	Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65 ose LED plafon	cope	30		
		<b>Shuma C</b>	<b>Leke</b>			
		<b>D.Pune H / Sanitare</b>				
62	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 (Per furnizimin e paisje hidrosanitare)	ml	80		
63	2.479	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	60		
64	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	11		
65	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	60		
66	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm me gomine	ml	45		
67	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 150 mm kolonat kryesore me gomine	ml	35		
		<b>Shuma D</b>	<b>Leke</b>			
		<b>SHUMA 8 (A+B+C+D)</b>				
		<b>9. SISTEM NGROHJE</b>				
68	An.02	F.V. kondicioner 12000 BTU, 2D inverter, monosplit i montuar ne mur, klasa A+++ , R32	cope	20		
		<b>SHUMA 9</b>				
		<b>10. Rrethimi i shkollës</b>				
69	An.03	Porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7.5		
		<b>Shuma 10</b>				
		<b>Shuma Analiza</b>				
		<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>				
		<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>				
		<b>Shuma TVSH (20%)</b>				
		<b>Totali</b>				

**OFERTUESI:**