

Shtojca 10

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti /enti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Objekti: "Ndërtim i parkut të ri të qytetit"

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
	A	PUNIME PER PARKUN		
	I	Punime ndertimi		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2970
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	68
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3038
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	2,889
5	An.1	F.V. Pllaka betoni 6cm veteshtrenguese	m ²	2,410
6	3.239	N/shtr. bet. 10cm niv.e fiks.e bord C 7/10	m ³	29
7	1.126/p	F V bordura betoni 15x35 cm	ml	834
8	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm per peme	ml	352
9	3.182/b	Ishuj shtrese rere t=15 cm	m ²	480
10	3.243	Struktura b/a c 16/20 per stola tip 3	m ³	22
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3
12	2.167	F V hekur betoni periodik > 10 mm	ton	0.4
		Shuma I		
	II	Punime per shatrivanin		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	87
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	87
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	162
4	An.2	Shtrese pllaka terakote	m ²	108
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	43.2
6	3.243	Struktura b/a c 16/20 per stol rreth shatrivanit	m ³	64.5

7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6
8	2.167	F V hekur betoni periodik > 10 mm	ton	0.8
9	An.3	Listela per stolat	m2	24
		Shuma II		
	III	Punime per amfiteatrin		
1	3.243	Struktura b/a c 16/20 per stol amfiteatri	m3	110
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.9
3	2.167	F V hekur betoni periodik > 10 mm	ton	1.1
4	An.3	Listela per stolat	m2	52
		Shuma III		
	IV	Punime gjelberimi		
1	An.4	Sistemim, nivelim dhe pasurim dheu me humus 5kg/m2	m2	1489
2	An.5	Mbjellje siperfaqe me bar	m2	1489
4	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	25
		Shuma IV		
	V	SISTEMI UJITJES		
		sistemi I ujitjes se parkut		
1	An.6	F.V. pompe 1.1kw Qmax=140l/min Hmax= 22m		1
2	2.491/2e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	480
3	2.491/2d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	20
4	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	ml	1320
5	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	15
6	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	40
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	90
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	60
9	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2
		sistemi I ujitjes se shatervanit		

1	2.491/2f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	200
2	An.6	F.V pompe 1.1kw Qmax=140l/min Hmax= 22m	cope	2
3	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1
4	An .7	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	3
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²		40
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	30
7	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2
8	2.233	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	cope	1
		Shuma V		
	VI	PUNIME PER MOBILIM URBAN		
1	An.8	F.V.Rreshkitese per femije (kabine + shkalle + plan rreshkites)	cope	2
2	An.9	F.V. Kolovajse per femije (bazament ulje + bazamet mbajtes)	cope	1
3	An.10	F.V.kosha		15
		Shuma VI		
		SHUMA A		
	B	PUNIME PER FUSHEN E SPORTIT		
		1.Punime shtresa		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	304.6
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	304.6
3	3.205/2	Shtrese zhavori t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	522
4	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 t=15 cm	m3	78.3
5	2.166	F.V. hekur betoni periodik Φ 6 - 10 mm	ton	3.3
6	An.11	Shtrese gome 1.2 cm + praimer	m2	522
7	An.12	Shtrese taratan	m2	522
8	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	170
		Shuma 1		
		2. Punime rrethimi		

1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	32.0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	32.0
3	2.262/4	Beton per themelin dhe xokol C-16/20	m3	16.7
4	2.258	Nenshtrese zhavori nen themel	m3	3.2
5	An.13	Rrethim I fushes me rrrjete metalike(H=2m)	m2	180
6	An.14	Rrethim I fushes me rrrjete plastike (H=3m)	m3	270
7	2.182	Koloncina metalike dhe porta	ton	6.3
8	2.401	Lyerje konstruksione metalike	m2	180
		Shuma 2		
		Shuma B		
	C	PUNIME ELEKTRIKE		
1	3.89/a	Germim dheu kanal kablo, shtyllat dhe pusetat + transp. mat . 5 km	m3	70
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	70
3	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	11
4	2.496	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	33
5	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	33
6	An.15	FV pusete BA 60x60x60, kapak gize	cope	2
7	An.16	F.V. Kuader komandimi per ndricimin rrugor me fotoelemet	cope	1
8	An.17	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 5x6mm ²	ml	200
9	An.18	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 5x4mm ²	ml	50
10	An.19	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 5x2,5mm ²	ml	54
11	An.20	F.V.Kabell Cu me dy shtresa mbrojtese 3x2,5mm ²	ml	180
12	An.21	F.V.Percjelles Cu 16mm ² I veshur GV	ml	33
13	An.22	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=63mm	ml	301
14	3.24	F.V Beton C 12/15 per fiksimin e shtyllave	m3	6
15	An.23	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	7
16	An.24	F.V.Shtylle klasike ndricimi H=4,3m, me dy krahe 2x40W/LED	cope	33
17	An.25	Shirit tregues per trase kablli	ml	306
		Shuma C		
		SHUMA A-C		
		Fond rezerve 2%		

		SHUMA		
		T.V.SH. 20%		
		VLERA TOTALE		