

**PREVENTIV I OFERTUAR**

RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9- VJEÇARE "NEPRAVISHTË" DHE AMBJENTEVE SPORTIVE, BASHKIA  
LIBOHOVE

PREVENTIV PERMBLEDHES						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
1	An0	01.Punime Rikonstruksioni	lekë	1.0		
2	An0	02.Punime Elektrike	lekë	1.0		
3	An0	03.Punime Hidrosanitare	lekë	1.0		
4	An0	04.Punime Ngrohje	lekë	1.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PAJISJE</b>				
5	Pj	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 120 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	copë	1.0		
6	Pj	F. çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve Q=10m3/h, H=7.5m	copë	1.0		
7	Pj	F. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	copë	5.0		
8	Pj	F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	copë	17.0		
9	Pj	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	copë	62.0		
10	Pj	F. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	copë	6.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						

<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali</b>						
<b>1. PUNIME RIKONSTRUKSIONI</b>						
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	5.0		
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	656.0		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.0		
4	2.430/1	Prishje mur guri	m3	3.0		
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1045.0		
6	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	470.0		
7	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	30.0		
8	2.405/1	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkalleh	m2	18.0		
9	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	1.0		
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	5.0		
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	30.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
		<b>2. PUNIME DYER DRITARE</b>				
12	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	87.0		
13	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	108.0		
14	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	63.0		
15	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	24.0		
16	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	2.0		
17	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.0		
		<b>Shuma 2:</b>				

<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
18	2.495/1	Heqje lavaman	copë	4.0		
19	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	50.0		
<b>Shuma 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHITESASH 2</b>						
20	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	498.0		
21	2.261	Shtrese rere	m3	33.0		
22	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	459.0		
23	2.276	Shtrese parketi	m2	39.0		
<b>Shuma 4:</b>						
<b>5. PUNIME GERMIMI</b>						
24	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	596.0		
25	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	360.0		
26	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	60.0		
<b>Shuma 5:</b>						
<b>6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>						
27	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	656.0		
28	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	23.0		
29	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8.0		
30	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30.0		
31	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	120.0		
32	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	572.0		
33	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	60.0		

34	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	470.0		
		<b>Shuma 6:</b>				
		<b>7. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
35	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	1.0		
36	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	1.0		
37	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	2.0		
		<b>Shuma 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
38	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	1.0		
		<b>Shuma 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
39	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	335.0		
40	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	1.0		
41	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	470.0		
42	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1045.0		
43	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	360.0		
44	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	375.0		
45	2.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	63.0		
		<b>Shuma 9:</b>				
		<b>10. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
46	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.0		
47	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	21.0		
		<b>Shuma 10:</b>				
		<b>11. PUNIME BOJATISJE</b>				

48	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1890.0		
49	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8.0		
		<b>Shuma 11:</b>				
		<b>12. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
50	1.111/p1	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha	ton	4.0		
		<b>Shuma 12:</b>				
		<b>13. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
51	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	25.0		
		<b>Shuma 13:</b>				
		<b>14. PUNIME SHTRESASH</b>				
52	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1200.0		
53	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1200.0		
		<b>Shuma 14:</b>				
		<b>15. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
54	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1200.0		
55	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	92.0		
56	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	300.0		
		<b>Shuma 15:</b>				
		<b>16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
57	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	11.0		
		<b>Shuma 16:</b>				
		<b>17. PUNIME MURATURE GURI</b>				
58	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	1.0		
59	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	75.0		

		<b>Shuma 17:</b>				
		<b>18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
60	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	1.0		
		<b>Shuma 18:</b>				
		<b>19. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
61	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	5.0		
62	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	5.0		
		<b>Shuma 19:</b>				
		<b>20. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
63	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.0		
		<b>Shuma 20:</b>				
		<b>21. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>				
64	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	570.0		
		<b>Shuma 21:</b>				
		<b>22. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
65	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.0		
		<b>Shuma 22:</b>				
		<b>23. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE</b>				
66	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	11.0		
		<b>Shuma 23:</b>				
		<b>24. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
67	An-3	F.V. plintusesh parketi cil.I t = 10cm	ml	335.0		
68	An-1	F. V. Stola Dekorativ	copë	6.0		

69	An-2	F. V. Set komplet kosha basketboll / porta kalceto / rrjete volejbolli	copë	3.0		
		<b>Shuma 24:</b>				
		<b>01. Shuma totale punime rikonstruksioni (1-24)</b>				
<b>2.PUNIME ELEKTRIKE</b>						
<b>1. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
1	2.543	F.V. Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	copë	1.0		
2	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	125.0		
3	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	190.0		
4	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	copë	1.0		
5	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	22.0		
6	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	1.0		
7	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	4.0		
8	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	60.0		
9	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	60.0		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	73.0		
11	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2400.0		
12	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	750.0		
13	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	10.0		
14	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	5.0		
15	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	825.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
<b>2. PUNIME HEKUR BETONI</b>						
16	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.0		
		<b>Shuma 2:</b>				

<b>3. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
17	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	copë	11.0		
<b>Shuma 3:</b>						
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An-4	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	50.0		
19	An-5	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulose 6-10mm2	ml	12.0		
20	An-7	F.V Suporte 3 mod	copë	73.0		
21	An-8	F.V Pllake 3mod	copë	73.0		
22	An-9	F.V Tapa	copë	86.0		
23	An-10	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	3345.0		
24	An-11	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	760.0		
25	An-12	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	75.0		
26	An-6	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	30.0		
27	An-13	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	copë	1.0		
28	An-14	V. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	copë	67.0		
29	An-15	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret	copë	17.0		
30	An-16	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	copë	6.0		
31	An-17	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40.0		
32	An-18	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50.0		
33	An-19	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20.0		
34	An-20	Kanalina PVC BxH= 12x6 cm	ml	4.0		
35	An-21	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	copë	1.0		
36	An-22	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	copë	13.0		
37	An-23	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	copë	4.0		



38	An-24	Konstruksione te vogla montimi	kg	30.0		
39	An-25	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	100.0		
40	An-26	F.V Prize telefonie dhe interneti	copë	10.0		
41	An-27	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	copë	6.0		
42	An-28	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	20.0		
43	An-29	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	copë	63.0		
44	An-30	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	copë	60.0		
45	An-31	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	50.0		
46	An-32	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	copë	5.0		
47	An-33	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	copë	3.0		
48	An-34	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	copë	3.0		
49	An-35	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	copë	4.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>02. Shuma totale punime elektrike (1-4)</b>				
<b>3.PUNIME HIDROSANITARE</b>						
<b>1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>						
1	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	65.0		
		<b>Shuma 1:</b>				
<b>2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>						
2	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	23.0		
		<b>Shuma 2:</b>				
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
3	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	3.0		
4	2.504	F.V WC allaturka	copë	3.0		

5	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1.0		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	4.0		
7	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	70.0		
8	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	50.0		
9	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	24.0		
10	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	100.0		
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	12.0		
12	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1.0		
13	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1.0		
14	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	100.0		
15	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	12.0		
16	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	12.0		
17	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	45.0		
		<b>Shuma 3:</b>				
		<b>4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
18	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	4.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
19	An-36	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	ml	11.0		
20	An-37	F.V Aparat Ujematase 1/2"	copë	1.0		
21	An-38	F.V Kondravalvola 1"	copë	1.0		
22	An-39	F.V Filtra 1"	copë	1.0		
		<b>Shuma 5:</b>				
		<b>03. Shuma totale punime hidrosanitare (1-5)</b>				

#### 4. PUNIME NGROHJE

<b>1. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
1	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	1.0		
2	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ50	copë	1.0		
<b>Shuma 1:</b>						
<b>2. PUNIME MURATURE TULLE</b>						
3	2.90.	Mur me tulla te veçanta oxhak deri 50m	m3	2.0		
<b>Shuma 2:</b>						
<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
4	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )	copë	1.0		
5	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )	copë	1.0		
6	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )	copë	5.0		
7	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 )	copë	1.0		
<b>Shuma 3:</b>						
<b>4. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
8	An-40	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 120 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	copë	1.0		
9	An-41	Instalim çift pomash te qarkullimit primar kaldaje - akumulator njera ne pune tjetra rezerve kati perdhe Q=10m3/h, H=7.5m	copë	1.0		
10	An-42	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	copë	1.0		
11	An-43	F.V. valvol e rimbushjes me uje	copë	1.0		
12	An-44	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80.0		
13	An-45	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	copë	1.0		
14	An-46	F.V. sensor temperature ne kolektor	copë	5.0		

15	An-47	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithe aksesoret	copë	1.0		
16	An-48	F.V. tub multistat DN-16 mm,	ml	600.0		
17	An-49	F.V. tub multistat DN-26 mm,	ml	400.0		
18	An-50	F.V. tub multistat DN-50 mm,	ml	12.0		
19	An-51	F.V. radiator me 6 elemente	copë	1.0		
20	An-52	F.V. radiator me 10 elemente	copë	1.0		
21	An-53	F.V. radiator me 12 elemente	copë	37.0		
		<b>Shuma 4:</b>				
		<b>04. Shuma totale punime ngrohje (1-4)</b>				
<b>Shuma totale (01+02+03+04)</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma me TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

**OFERTUESI:**