

Projektuesi: "SIRE-ALB"sh.p.k & "Engineering Consulting Group"sh.p.k

Objekti: "Asfaltim i rruges Lunik-Prevalle (loti 2),Njesia Administrative Lunik,Bashkia Librazhd".

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5474.7		0.00
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	352		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. PUNIME DHEU						
3	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4601.87		0.00
SHUMA 2:						0.00
3. PUNIME SHITESASH						
4	3.164/ 1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	872.83		0.00
5	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10750.5		0.00
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1194.5		0.00
7	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2687.63		0.00
SHUMA 3:						0.00
4. PUNIME ASFALTIMI						
8	3.222/ 1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	8362		0.00
SHUMA 4:						0.00
5. ANALIZA TEKNIKE						
9	3.224/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	8362		0.00
SHUMA 5:						0.00
6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
10	2.701	Shtresë çakëlli	m3	30.1		0.00
SHUMA 6:						0.00
7. PUNIME SHITESASH 2						
11	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	30.1		0.00
12	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	143		0.00
SHUMA 7:						0.00
9. PUNIME HEKUR BETONI						
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	14.96		0.00
14	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6		0.00
SHUMA 8:						0.00
9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	290		0.00
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	360		0.00
SHUMA 9:						0.00
10. PUNIME TE NDRYSHME						
17	3.616/ a	F V bordura betoni 15x25cm	m	2389		0.00
SHUMA 10:						0.00
11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
18	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	66		0.00
19	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	130		0.00
SHUMA 11:						0.00
12. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
20	1.132/ p	Tuba betoni Ø 500 mm	m	24		0.00
SHUMA 12:						0.00
13. ANALIZA						
21	An.1	Pastrim tombino ekzistuese me autobot teknologjik dhe transport me makineri ndihmese DN 500 mm	ore	8		0.00
SHUMA 13:						0.00
14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
22	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	125		0.00
SHUMA 14:						0.00
15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESA. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
23	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		0.00
SHUMA 15:						0.00

16. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
24	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	10		0.00
25	3.185	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4	ml	97		0.00
SHUMA 16:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (0.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: B.O.E "SIRE-ALB" sh.p.k & "ENIGEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k

Perfaqesuesi ligjor: Ing. Renaldo KARAJ

Preventivuesi: Ing. Mesude Ahmetaj

Investitori: Bashkia Librazhd