

PREVENTIV

OBJEKTI: Nderhyrje emergjente nga erozioni dhe sistemimi i ujerave ne fshatrat Grabjan, Kryekuq dhe Zharrec

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 Punime germimi dhe ndertimi fshati Grabjan						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	750		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	360		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1350		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1130		
5	An,	F Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1800		
6	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	430		
7	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	12		
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	250		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.2		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	275		
11	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	15		
2 Punime germimi dhe ndertimi fshati Kryekuq						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1450		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	658		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2375		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1800		
5	An,	F Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2400		
6	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	250		
7	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	30		
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	250		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.7		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	275		
11	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	13		
3 Punime germimi dhe ndertimi fshati Zharrec						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	650		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	230		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1267		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1540		
5	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	365		
6	An,	F Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1560		
7	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	5		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	59		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.8		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	140.3		
11	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	56		
12	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	8		
				Shuma pa TVSH		0
				Fondi rezerve 5%		0
				Shuma		0
				T.V.SH 20 %		0
				Shuma totale me TVSH		0

