



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT URBAN ,LEJEVE DHE MONITORIMIT TË INVESTIMEVE
PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: REHABILITIM I NYJES SE TRAFIKUT TEK SPITALI RAJONAL BERAT						
Nr.	Nr.Anl.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
1 PUNIME GERMIMI DHE PRISHJE						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1400.0		-
2	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	680.0		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1480.0		-
4	3.405	Prishje muresh	m3	80.0		-
SHUMA 1						-
2 PUNIME SHITESASH						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,050		0
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,050		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,050		0
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2,330		0
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,330		0
6	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,330		0
SHUMA 2						-
3 PUNIME NE KUB + KUZ						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150.0		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	150.0		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	13.0		-
4	2.261	Shtrese rere per tubin	m ³	32.0		-
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	320.0		-
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (40x60)	cope	18.0		-
7	3.244	Shtrese betoni C 20/25 (kunete)	m3	36.0		-
8	An	Ngritje puseta ekzistuese	cope	10.000		-
SHUMA 3						-
4 PUNIME NE TROTUARE						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	360.0		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	360.0		-
3	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	480.0		-
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	216.0		-

5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	780		-
6	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m ³	46		-
7	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m ³	20		-
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	30		-
9	2,111	Mure betoni C 12/15(shtrese nen bordure)	m ³	20		-
10	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m ³	40		-
11	An	F.V tapete bari	m ²	90		-
SHUMA 4						-
5		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1000.0		-
2	3.949	Vizime me boje bikomponente	m ²	220.0		-
3	3.936/1	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	5.0		-
4	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	15.0		-
5	3.941/2	Pervijuesit e hyrjes	cope	5.0		-
6	3.926	F.v. Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogël 30x130	cope	12.0		-
7	3.921/1	Tabele katrore normal me A=60	cope	10.0		-
8	3.926/2	Sinjalet e drejtimit interurban HxL e madhe 70x250 ose 400	cope	2.0		-
9	3.915	Parapet I njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret	ml	150.0		-
SHUMA 5						-
6		PUNIME PER NDRICIMI				
1	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10		-
2	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	10		-
3	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	13		-
4	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004.me llampe 250W 230V	cope	13		-
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	10		-
6	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur	ml	28		-
7	An	F.V Morseteri per shtylle madhe (45x186) sig 5x20 morset 4Px3x16	cope	10		-
8	An	F.V Kapak shtylle madhe (45x186) (Zipo Al)		10		-
9	An	F.V Automat	cope	10		-
10	An	F.V tub flesibel 63 mm (Shllange)	ml	560		-
11	An	F.V Kabllo Cu me izolim gome G7- FG16OR16 5x2.5mm ²	ml	650		-
12	An	F.V. Kabell bakri me izolim FG16OR16 - 3x1.5mm ²	ml	150		-
13	1.29/1	Beton C 16/20	m ³	5		-
14	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	10		-
SHUMA 6						-
		SHUMA 1 deri 6				-
		SHUMA PA TVSH				-
		T.V.SH		20%		-
		SHUMA TOTALE				-

Preventivoi :

Ark. Iris Hoxhallari

Ing.Erida Nasufi

Top.Anxhelo Dhimo