

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË MIRDITË
ALBERT MËLYSHI



PREVENTIVI PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE DHE RURALE, BASHKIA MIRDITË

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	VLERA (lekë)
I	SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE, BASHKIA MIRDITË		
I-A	SISTEMIM-ASFALTIM SEGMENT I RRUGËS REPS, NJ.A OROSH (L=650ml me Basf=5ml)	Lekë	-
I-B	RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE BLOKU RRUGA E DIJES + RRUGICË, NJ.A RRËSHEN	Lekë	-
I-C	RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGË LAGJE E MESME RUBIK, NJ.A RUBIK (L=550m me Bmes-asf=4.5ml)	Lekë	-
I-D	RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT KULLAT JAKAJ	Lekë	-
I-E	RIKONSTRUKSION RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT INTERNACIONAL	Lekë	-
	SHUMA I (Rrugë URBANE)		-
II	SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË RURALE, BASHKIA MIRDITË		
II-A	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS NDËRFUSHAZ-NDËRFANË, NJ.A RRËSHEN (L=500ml me Basf=4ml dhe L=163ml me Basf=3m)	Lekë	-
II-B	RIVESHJE ASFALTI SEGMENT I RRUGËS KODËR RRËSHEN, NJ.A RRËSHEN (L=880ml me Basf=4ml)	Lekë	-
	SHUMA II (Rrugë RURALE)		-
	Përmbledhëse		
	SHUMA (I+II)		-
	FONDI REZERVË 5%		-
	SHUMA PA TVSH		49,576,667
	TVSH 20%		-
	SHUMA TOTALE ME TVSH		-

Ky preventiv bazohet në manualin e ri të çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023).
HARTUAR NË DATËN 26.08.2024.

PROJEKTUESIT

Ing. Genc Vladi

Ing. Mëhill Paçuku

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj



PREVENTIVI

OBJEKTI: SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE DHE RURALE, BASHKIA MIRDITË
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLËRA (lekë)
I		SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE, BASHKIA MIRDITË				
I-A		SISTEMIM-ASFALTIM SEGMENT I RRUGËS REPS, NJ.A OROSH (L=650ml me Basf=5ml)				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (për pastrim kanale, bankinë e kasonetë)	m ³	390.00	-	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	390.00	-	-
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,900.00	-	-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,900.00	-	-
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	3,250.00	-	-
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	3,250.00	-	-
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, bankina	m ²	650.00	-	-
8	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,300.00	-	-
				SHUMA I-A		-
I-B		RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE BLOKU RRUGA E DIJES + RRUGICË, NJ.A RRËSHEN				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	790.00	-	-
2	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	790.00	-	-
3	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m ²	1,420.00	-	-
4	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,420.00	-	-
				SHUMA I-B		-
I-C		RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGË LAGJE E MESME RUBIK, NJ.A RUBIK (L=550m me Bmes-asf=4.5ml)				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	2,047.50	-	-
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Skarifikim)	m ²	427.50	-	-
3	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	427.50	-	-
4	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	2,475.00	-	-
				SHUMA I-C		-
I-D		RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT KULLAT JAKAJ				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	720.00	-	-
2	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m ²	720.00	-	-
3	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	720.00	-	-
				SHUMA I-D		-
I-E		RIKONSTRUKSION RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT INTERNACIONAL				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, kasonetë për sistemim të pjerrësive, tmes 15cm	m ³	141.00	-	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	141.00	-	-
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kanale-kuneta-xokolaturë e murit rrethues)	m ³	34.74	-	-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	940.00	-	-
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	940.00	-	-
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	940.00	-	-
				SHUMA I-E		-
				SHUMA I (Rrugë Urbane) A-E		-
II		SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË RURALE, BASHKIA MIRDITË				
II-A		SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS NDËRFUSHAZ-NDËRFANË, NJ.A RRËSHEN (L=500ml me Basf=4ml dhe L=163ml me Basf=3m)				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (për pastrim kanale, bankinë e kasonetë)	m ³	275.00	-	-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	275.00	-	-
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,152.00	-	-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,152.00	-	-
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	2,489.00	-	-
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	2,489.00	-	-

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta ne bankine)	m ³	24.45	-	-
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, bankina	m ²	500.00	-	-
9	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,326.00	-	-
				SHUMA II-A		-
II-B		RIVESHJE ASFALTI SEGMENT I RRUGËS KODËR RRËSHEN, NJ.A RRËSHEN (L=880ml me Basf=4ml)				
1	4.190.	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	16.07	-	-
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	2,960.00	-	-
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Skarifikim)	m ²	560.00	-	-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	560.00	-	-
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	560.00	-	-
6	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	3,520.00	-	-
7	3.183	F+V Guardrail - N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	123.48	-	-
				SHUMA II-B		-
				SHUMA II (Rrugë Rurale) A+B		-
				Përmbledhëse		
				1	SHUMA I+II	-
				2	FOND REZERVË 5%	-
				3	SHUMA PA TVSH	49,576,667
				4	TVSH 20%	-
				5	SHUMA TOTALE	-

Ky preventiv bazohet në manualin e ri të çmimeve të marrë nga e-albania (miratuar me VKM-në Nr. 216, datë 13.04.2023).

HARTUAR NË DATËN 26.08.2024.

PROJEKTUESIT

Ing. Genc Vladi

Ing. Mëhill Paçuku

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj