

# PREVENTIV

## OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I MENSES SE KONVIKTIT

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
<b>1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
1	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	35.0
2	2.495/1	Heqje lavaman	copë	1.0
3	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	3.0
4	2.501	F.V WC allafrenga	copë	2.0
5	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	1.0
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	5.0
7	2.508	F.V bolier 100 l	copë	1.0
8	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	45.0
9	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	1.0
10	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	3.0
11	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )	copë	2.0
		<b>Shuma 1:</b>		
<b>2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	200.0
13	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente	m2	45.0
14	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente	m2	57.0
		<b>Shuma 2:</b>		
<b>3. PUNIME BOJATISJE</b>				
15	2.404	Boje hidroplastike	m2	330.0
16	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	80.0
		<b>Shuma 3:</b>		
<b>4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
17	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	140.0
18	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	5.0
19	2.566	Heqje tavani i varur me kartonxhez	m2	140.0
20	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krahe, llaç perzier M 25	m2	37.0
21	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	90.0
22	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	72.0
23	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	90.0
		<b>Shuma 4:</b>		
<b>5. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
24	2.109	Heqje muri me kartonxhes	m2	46.0
		<b>Shuma 5:</b>		
<b>6. PUNIME DYER DRITARE</b>				
25	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	4.0
26	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.0
27	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11.0
28	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.0

29	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	13.0
30	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	11.0
		<b>Shuma 6:</b>		
		<b>7. INSTALIME PER NDRICIM</b>		
31	2.480/3	F.V tub plastmase Ø 22-26mm	ml	110.0
		<b>Shuma 7:</b>		
		<b>8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>		
32	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1.0
		<b>Shuma 8:</b>		
		<b>9. PUNIME SHITESASH 2</b>		
33	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	140.0
34	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm	m2	4.0
35	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	140.0
36	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	14.0
		<b>Shuma 9:</b>		
		<b>10. PUNIME TE NDRYSHME</b>		
37	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	40.0
		<b>Shuma 10:</b>		
		<b>11. PUNIME SHITESASH</b>		
38	3.632	Heqje pllaka trotuari	copë	40.0
		<b>Shuma 11:</b>		
		<b>12. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>		
39	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	22.0
		<b>Shuma 12:</b>		
		<b>13. ANALIZA JASHE LISTE</b>		
40	An2.197	Heqje Hidroizolim	m2	200.0
41	AnAn1	Stola Betoni	copë	5.0
		<b>Shuma 13:</b>		
		<b>14. PUNIME ELEKTRIKE</b>		
44	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.0
45	2.541	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2.0
46	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	4.0
47	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	10.0
48	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.0
49	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	42.0
50	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	42.0
51	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	12.0
52	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	12.0
53	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	42.0
54	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.0

55	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	m	160.0
56	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	m	360.0
57	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	m	240.0
58	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	m	480.0
59	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	m	1080.0
60	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	m	720.0
61	2.471	F.V. Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40 fluoreshent 4x18w,IP40	cope	32.0
62	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	12.0
		<b>Shuma 14:</b>		
		<b>15. PAISJE KUZHINE DHE MOBILIM</b>		
1	AN	Banak inox kuzhina	ml	11
2	AN	Sobe dhe furre	cope	2
3	AN	Zgare	cope	1
4	AN	Fritezë profesionale mbi tavolinë	cope	1
5	AN	Zierse uji	cope	1
6	AN	Aspirator + motor + aksesori	cope	1
7	AN	Frigorifer 140 x 810x 2050	cope	1
8	AN	Tavoline frigoriferike 190 x 70 x 850	cope	1
9	AN	Tavolina drejtekendesh 130 x 70	cope	7
10	AN	Tavolina drejtekendesh 90 x 60	cope	2
11	AN	Tavolina rrethore diam. 70 cm	cope	3
12	AN	Banak për ushqim L= 350 cm	cope	1
13	AN	Tavoline e madhe rreth kolonave 350 x 150 spesori 4 cm	cope	1
14	AN	Raft 300 x 260	cope	1
15	AN	Karrige shpine me kryq	cope	28
16	AN	Karrige druri për tavolina rrethore	cope	12
17	AN	Veshje me panele druri I vijesuar modeli 1	m2	23
18	AN	Veshje me panele druri me shkrimë modeli 2	m2	28
19	AN	Ndriçues Led tavanor pllafon katror 60 x 60	cope	6
20	AN	Ndriçues Led tavanor pllafon rrethor 16 cm	cope	9
21	AN	Ndriçues I varur rrethor	cope	10
22	AN	Ndriçues tip llampe i varur tek banaku	cope	8
23	AN	Spote Led katrorë 10 x 10 cm	cope	17
24	AN	Spote diam 10 cm	cope	10
		<b>SHUMA 15</b>		
		<b>16.KONDITIONIMI I AMBJENTIT TE SHERBIMIT</b>		
1	AN	KONDITIONERI I AMBJENTIT TE SHERBIMIT 60000BTU ME DY PJESET	SET	1
2	AN	ASPIRATOR AMBJENTI SHERBIMIT FI 350 ME THITHJE 8000M3AJE	cope	1
3	AN	TUBA THITHJE AMBJENTI SHERBIMIT E FI 350	MT	11.5
4	AN	TUBA RIQARKULLIMI TE AJERIT GUZHINE	MT	10
5	AN	TUBA INOKSI PER TE RREGULLUAR RIQARKULLIMIN AJRIT TE K	MT	11

7	AN	RREGULLATOR SHPEJTESIJE E ASPIRATORIT GUZHINES INVERTI	Cope	1
8	an	Materiale ndihmese per instalimin boji,kamaleca,preshinjer,upa etj etje	cope	1
		<b>SHUMA 16</b>		
		<b>SHUMA TOTALE 1-16</b>		
		<b>TVSH</b>		
		<b>SHUMA ME TVSH</b>		






