

Projektuesi: "HMK Consulting" shpk

Datë: 05-07-2024

Objekti: "Rehabilitimi I Kanalit Thoma Filipeu" lot 1

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI						
1		Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	11250		
2		Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3115		
3		Prishje struktura prej betoni	m3	100		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI DHE NDERHYRJE NE KANAL						
1		Germim e transport dheu kat I-re me eskavator, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	48600		
2		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2000		
3		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3000		
4		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1760		
5		Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	copë	200		
6		Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	copë	50		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	250		
SHUMA 2:						
3. PUNIME PER VEPRAT E MARJES						
1		Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	18		
2		Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	10		
3		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9		
4		Shkalle metalike me hekur \varnothing dhe profile	op	0.95		
5		Porte metalike 40x80cm	ton	1		
SHUMA 3:						
4. PUNIME TE NDRYSHME						
1		Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtrese betoni	m	50		
2		F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	7.6		
SHUMA 4:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

