

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM, RRUGE TE MBRENDSHME FSHATI GOLAJ ,NESIA ADMINISTRATIVE GOLAJ ,L=4723.85ml

BASHKIA HAS

INVESTITORI BASHKIA HAS

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1- PUNIME DHEU NE RRUGE				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8053		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(Pjesa tombino me d=800mm)	m3	340		
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	199		
4	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	7713		
		SHUMA 1				
		2-PUNIME SHTRESA RRUGORE				
1	3.211	Shtrese çakelli,perhapur e ngjeshur me makineri(2shtresa x10cm=20cm)	m2	15435		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	15435		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	13435		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15435		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3622		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm(Ndertim bankine b=50cm)	m2	3622		
		SHUMA 2				
		3-PUNIME ,KUNETA BETONI TRATUARE				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	278.4		

2	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(Beton per kuneta+ bordura)	m3	40.4		
3	2.258	Nenshtrese zhavori(per kuneta+ bordura)	m3	27.77		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Bordura trotuari 10x27cm monolite	m3	12.44		
5	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	461.6		
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	461.2		
7	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	23.06		
8	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	27.67		
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	461.2		
10	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	461.2		
11	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	14		
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	32.47		
SHUMA 3						
4-PUNIME RRJETI I KANALIZIMEVE						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	278.4		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	83.52		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	83.52		
4	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	194		
5	An-1	F.v Tub te brinjezuar HDPE SN8 d--200mm	ml	461		
6	2.342	Pusetete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	30		
SHUMA 4						
5-KALIM ME TUBO CELIKU						

1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	21		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	11.6		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	59.5		
4	An-2	F.V.Tubo celiku 2500 mm t-5mm L-4.6ml,58.09 kg/ml (L=170ml)	kg	5139		
5	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	133.5		
6	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	12.75		
SHUMA 5						
6-PUNIME SINJALISTIKE						
1	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	9738		
2	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8		
3	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	3		
SHUMA 6						
Shuma Analiza 1-6						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

PREVENTIVUESI
"G&L CONSTRUCTION" SH.P.K
ING.LEVEND HARIZI