

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk - "P.C.S COMPANY" Sh.p.k - IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION Shpk

Objekti: SHERBIMI I PROJEKTIMIT PER INVESTIMET QE DO TE ZHVILLOHEN NGA BASHKIA BULQIZE

PREVENTIV PUNIMESH

KONTRATA :Nr. 2361/7 Prot. Date: 13.06.2024

AUTORITETI KONTRAKTOR :Bashkia Bulqize

OBJEKTI: "Rikonstruksion i Kanalit Ujites ne Fshatin Strikçan, Nj. Adm. Zerqan", BASHKIA BULQIZE

Nr.	Analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
Punime ne kanal gjatesia 2200 m						
1	3.2	Pastrim siperfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m ²	1,200.00		
2	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ³	100.00		
3	3.137	Germim kanali toke me eskavator	m ³	1,819.00		
4	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	280.00		
5	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	715.00		
6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krahe	m ²	3,124.00		
7	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje kanali	m ³	473.00		
8	2.54/2	Riparim mur guri per kanale me llaç çimento M-25	m ³	4.00		
9	3.243	Beton C 16/20 per Mure Betoni	m ³	60.00		
10	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ³	22.00		
11	2.239/a	F.V. Polisterol per fuga ne kanal	m ²	10.00		
Shuma 1						
Punime ne porta tip kalim me tub celiku 1.75x 1.0 m						
1	3.25/c	Germim kanali toke e forte me krahe	m ³	1.00		
2	2.19a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	1.00		
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	0.93		
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	0.10		
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	1.00		
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.10		
Shuma 2						
Shuma 2 (12 cope)						
Punime ne vepren e marrjes						
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	14.00		
2	2.19/a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	4.00		
3	3.243	Beton C 16/20 per mure	m ³	15.00		
4	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	5.00		
5	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	20.00		
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.00		
6	2.181	F.V. porte metalike 40 x 50 cm	ton	0.10		
Shuma 3						
Punime ne tombino tip Ø 600 mm, L = 5.0 ml						
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	12.00		
2	2.19/a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	15.00		
3	2.111/2	Beton C 12/15 per mure	m ³	0.90		
4	2.111/2	Beton C 12/15 per mbishtrese tubi	m ³	1.70		
5	3.243/1	Beton C 16/20 per veshje	m ³	2.00		
6	2.258	Shtrese zhavorri t = 10 cm	m ²	0.40		
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (20 cm)	m ³	1.80		

8	2.556	F.V. tuba betoni Ø 600 mm	ml	5.00		
Shuma 4						
Shuma 4 (1 cope)						
5	Punime ne kalime me tub çeliku Ø 711.2/ 7.1 mm					
1	3.25/c	Germim dheu	m ³	10.00		
2	2.19/a	Mbushje ngjeshje me dhe te germuar	m ³	8.00		
3	2.110/2	Beton C 12/15 per mure dhe themele	m ³	0.20		
4	3.243/1	Beton C 16/20 per mbeshtetje	m ³	12.00		
5	2.536	F.V. tub çeliku 711.2/7.1, L = 8 ml	kg	996.30		
6	2.536	F.V. dy mbajtëse trekëndesh per tubin	kg	50.00		
7	3.287	F.V. hekur per zgaren	kg	8.50		
Shuma 5						
Shuma 5 (15 cope x 8 m)						
6	Punime sifoni me tub çeliku Ø 419/ 5.0 mm					
1	3.25/c	Germim dheu.	m ³	450.00		
2	2.19/a	Mbushje me dhe te ngjeshur.	m ³	400.00		
3	3.243	Beton C 16/20 per muret e pusetave	m ³	10.00		
4	2.110/2	Beton C 12/15 per themele	m ³	1.00		
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.18		
8	2.536	F.V tub celiku D= 419 mm/5 mm gjatesia 550 ml	kg	23,798.50		
Shuma 6						
Shuma (1 ÷ 6)						
Fondi rezerve 3 %						
Shuma						
T.V.SH 20 %						
Shuma totale						

PERGATITI PREVENTIVIN

BOE "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk & "IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P)" & "P.C.S COMPANY" Shpk
Perfaqesues I autorizuar
Evis Qyrku