

Projektuesi: B.O.E HYDRO-ENG CONSULTING Shpk - P.C.S COMPANY Shpk - IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION Shpk
Objekti: SHERBIMI I PROJEKTIMIT PER INVESTIMET QE DO TE ZHVILLOHEN NGA BASHKIA

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti:	"Sistemim – Asfaltim i disa Rrugeve ne Nj. Adm. Shupenze"					
Nr.	KODI (Nr. Analize)	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. RRUGA E FSHATIT KOVASHICE L=650 m						
1. PASTRIM DHE PRERJE PEMESH						
1	3.2	Prerje bime te vogla 0 - 10 cm	m2	450.00		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	copë	20.00		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,196.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	150.00		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	75.00		
6	3.124/b	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	15.00		
7	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,421.00		
SHUMA 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME						
8	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	15.00		
9	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.00		
10	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50.00		
11	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm (Tombino kalim rruges)	ml	15.00		
12	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	30.00		
13	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.00		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRESASH						
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	23.50		
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (20 cm)	m3	520		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,600.00		
SHUMA 4:						
5. PUNIME ASFALTIMI						
19	3.229/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,965.00		
20	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,965.00		
SHUMA 5:						
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE PER MURE E BORDURA						
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20.00		
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	11.73		
SHUMA 6:						
7. PUNIME HEKUR PER BETON TE ARMUAR						
23	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.50		
24	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.50		
SHUMA 7:						
8. TE NDRYSHME DHE SINJALISTIKA						
25	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1.00		
26	3.955	F.v tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
27	3.954	F.v tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00		
28	3.301	F.v - guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	30.00		
29	3.164/1t	F.v tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	10.00		
SHUMA 8:						

		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
30	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1,300.00		
		SHUMA 9:				
Shuma totale per rrugen KOVASHICA (1-9)					0.00	
RRUGA NE FSHATIN HOMESH LAGJEN XHEPE-MANJANE L = 450 ml						
		1. PASTRIM DHE PRERJE PEMESH				
1	3.2	Prerje bime te vogla 0 - 10 cm	m2	100.00		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	copë	5.00		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	620.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	32.00		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	16.00		
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	633.00		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				
7	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	10.00		
8	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.00		
11	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm (Tombino kalim rruge)	ml	5.00		
12	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	20.00		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	35.00		
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (20 cm)	m3	360		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,800.00		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
19	3.229/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,365.00		
20	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,365.00		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE PER MURE E BORDURA				
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10.00		
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	5.00		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR PER BETON TE ARMUAR				
23	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.50		
24	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.50		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME DHE SINJALISTIKA				
25	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1.00		
26	3.955	F.v tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
27	3.954	F.v tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00		
29	3.164/1t	F.v tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	12.00		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
30	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	900.00		
		SHUMA 9:				
Shuma Totale ne rrugen ne lagjen Xhepe-Manjane (1-9)					0.00	
RRUGA NE FSHATIN E BOCEVE NE LAGJEN XHETE ME ME GJATESI L = 370 ml						
		1. PASTRIM DHE PRERJE PEMESH				
1	3.2	Prerje bime te vogla 0 - 10 cm	m2	50.00		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	copë	2.00		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	620.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	42.00		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	22.00		
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	662.00		
		SHUMA 2:				

3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME					
7	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	10.00	
8	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.00	
11	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm (Tombino kalim rruge)	ml	5.00	
12	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	20.00	
SHUMA 3:					
4. PUNIME SHTRESASH					
15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15.00	
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (20 cm)	m3	320	
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,480.00	
SHUMA 4:					
5. PUNIME ASFALTIMI					
19	3.229/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,125.00	
20	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,125.00	
SHUMA 5:					
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE PER MURE E BORDURA					
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	7.00	
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3.00	
SHUMA 6:					
7. PUNIME HEKUR PER BETON TE ARMUAR					
23	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.40	
24	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.30	
SHUMA 7:					
8. TE NDRYSHME DHE SINJALISTIKA					
25	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1.00	
26	3.955	F.v tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00	
27	3.954	F.v tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1.00	
29	3.164/1t	F.v tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	12.00	
SHUMA 8:					
9. B. SINJALET HORIZONTALE					
30	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	800.00	
SHUMA 9:					
Shuma Totale per Rrugen Xhete ne fshatin e Boceve (1-9)					0.00
TOTALI PER 3 RRUGE Sistemim - Asfaltim i disa Rrugeve ne Nj. Adm. Shupenze					0.00
Fondi Rezervë (3.0%)					0.00
Shuma Totale + Fondi Rezervë					0.00
Shuma TVSH (20%)					0.00
Totali					0.00

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.216 date 13.04.2023

PERGATITI PREVENTIVIN
BOE "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk & "IDEAL CONSTRUCTION AND
Perfaqesues i autorizuar
Ing.Evis QYRKU