

Objekti: “ Zgjerimi i Varrezave të Qytetit të Vlorës, Sektori i Varrezave ”, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë”.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
	A	PUNIME NDERTIMI		
	A-1	1. PUNIME MURI DHE RRUGA		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke e zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1050
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2 km	m3	1050
3	2.166/1a	F.V hekur periodik Ø >12mm	ton	14.8
4	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	240
5	2.617	Shtrese betoni C12/15 me zgare hekuri (kuneta)	m2	13
6	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	985
7	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m2	985
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6 cm me makineri	m2	880
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm me makineri	m2	880
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400 mbi shtrese betoni	m	12
		SHUMA A-1:		
	A-2	PUNIME SISTEMIMI DHE RRUGICAT		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke e zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m2	780

3	2.617	Shtrese betoni C12/15 me zgare hekuri (kuneta)	m2	79
4	3.618	F.V bordura betoni 20x35 cm	ml	490
		SHUMAA- 2:		
	A-3	3. PUNIME RRUGA DYTESORE		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke e zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	50
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	328
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m2	328
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6 cm me makineri	m2	328
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm me makineri	m2	328
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke e zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	610