

PREVENTIV

MIRATOI

**OBJEKTI : REHABILITIM SKEMA UJITESH REZERVUARI
BREGU I LENDINAVE ,CERRAVE**

**DREJTORI NMIPP
Enton BERBERI**

| NR | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|---|----------|--|--------|--------|-------|--------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.45/1 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 385.14 | | |
| 2 | 3.17 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje | m3 | 4 | | |
| 3 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme | m3 | 1800 | | |
| 4 | 3.164 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe | m3 | 1800 | | |
| 5 | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 | m2 | 345 | | |
| 6 | 3.89/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 300 | | |
| 7 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 327 | | |
| Shuma 1: | | | | | | |
| 2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | |
| 8 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 16/20 | m3 | 19.52 | | |
| 9 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 38.92 | | |
| Shuma 2: | | | | | | |
| 3. GAZ E NAFTESJELLES | | | | | | |
| 10 | 4.6 | F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellesa te jashtem | ton | 1.9 | | |
| 11 | 4.121/10 | F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, φ300 | copë | 1 | | |
| Shuma 3: | | | | | | |
| 4. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | |
| 12 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 1.2 | | |
| Shuma 4: | | | | | | |
| 5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM | | | | | | |
| 13 | 2.554 | F.V tuba betoni Ø 400 mm | ml | 5 | | |
| 14 | 2.556 | F.V tuba betoni Ø 600 mm | ml | 25 | | |
| Shuma 5: | | | | | | |
| 6. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | | | |
| 15 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm | m2 | 1260 | | |
| Shuma 6: | | | | | | |
| 7. PUNIME TE NDRYSHME | | | | | | |
| 16 | 3.652 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 | m | 20 | | |
| 17 | 3.653 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 | m | 15 | | |
| Shuma 7: | | | | | | |
| 8. ANALIZA JASHE LISTE | | | | | | |
| 18 | AN. NR.1 | Germim dheu me ekskavator krahegiate,per mbushje dige me 2 hedhje +25% koef. I shkrifmerise | m3 | 4805 | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----|-----|--|--|
| 19 | AN. NR.1 | Germim dheu me ekskavator krahegjate,per shkallezim te skarpateve te carjes ne dite | m3 | 920 | | |
| 20 | AN. NR.2 | F.Vendosje pllaka betoni C16/20(1:2) pa llac(40x50x5) cm | m2 | 310 | | |
| 21 | AN. NR.3 | F.Vendosje pllaka betoni C16/20(1:2) pa llac(30x50x5) cm | m2 | 930 | | |
| | | Shuma 8: | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Fondi Rezervë (0.0%) | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%) | | | | | | |
| TVSH (20%) | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

Preventivuesi:

Ing. Jolka DOKO

Ing. Enea MALELLARI

Ing. Violeta ÇEKANI

Shënime: