

PREVENTIV
OBJEKTI : RIKONSTRUKSION KANALI UJITËS
REZERVUARI I PUSISË-GJOLLET LESHNICË

MIRATOI
DREJTOR NMIPP
Enton BERBERI

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1450.0		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	250.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1700.0		
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	3100.0		
5	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2455.0		
Shuma 1:						
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	630.0		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m³	8.0		
Shuma 2:						
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	41.0		
Shuma 3:						
4. PUNIME TE NDRYSHME						
9	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	5.0		
10	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	22.0		
Shuma 4:						
5. PUNIME SHPYLLEZIMI						
11	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1700.0		
Shuma 5:						
6. ANALIZA JASHTE LISTE						
12	AN. NR.1	F.Vendosje tubo celiku ■ 600mm me spesor 4mm	ml	35.0		
Shuma 6:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						