

Objekti: "Rehabilitimi i Kanalit Kallafet dhe Babicë Vlorë" (Skema uji Majtas dhe Djathtas)

RIVLERESUAR SIPAS VKM 216 Dt.13.04.2023

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I		Skema ujitëse VLU-9 Babicë-Dega Majtas		
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	8937.12
2	3.44/1	Germim dheu me krah,ne kanale b~2m,toke zak, kat.III, shk ne toke	m3	821.15
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m³, ne kanale b~2m,toke zak,kat.III,shk ne mjet	m3	1231.73
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	1231.73
	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	89.62
5	2,121	Brez Beton C 16/20	m3	383.24
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto~2km	m3	821.15
7	An-01	Urë kalimi betoni per kembesorët	copë	4.00
		Shuma I		
II		Skema ujitëse VLU-9 Babicë-Dega Djathtas		
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	7421.49
2	3.44/1	Germim dheu me krah,ne kanale b~2m,toke zak,kat.III, shk ne toke	m3	913.27
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m³, ne kanale b~2m,toke zak,kat.III,shk ne mjet	m3	1369.91
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	1369.91
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	75.68
	2,121	Beton C 16/20 per veshje+breza	m3	431.72
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto~2km	m3	913.27
7	2.556	Fv.tuba betoni Ø 600mm	ml	22.00
10	An-01	Urë kalimi betoni per kembesorët	copë	4.00
11	An-02	Vendosje priza 40x50cm	copë	4.00

Shkurt 2024

Razije Naipi
 Digitally signed by Razije Naipi
 Date: 2024.02.06 15:14:10 +02'00'

