

PREVENTIV - PROJEKT ZBATIM

Objekti: Rikonstruksion Rrugë Shkodër Qendër -Rikonstruksion rruga "FOLJETAVE"

Nr	Kodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefta
PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE, SPOSTIME, ETJ)						
1	2.426/3	Prishje struktura prej betoni	m3	15.5		-
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	35		-
Punime dheu						
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	225		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	225		-
Punime Asfaltimi						
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore n e trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	276		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	921		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	921		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	921		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	921		-
6	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 -kuneta	m3	26.9		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13.3		-
8	AN	Bordura betoni 20x30 cm	ml	531		-
Punime Trotuari						
9	AN	Trotuar me pllaka betoni 6cm	m2	532		-
10	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 -10 cm	m3	53.2		-
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	2.1		-
12	2.261	Shtrese rere t=4cm	m3	21.3		-
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	532		-
Ndertimi i Veprave te Artit+KUB						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per KUB	m3	118		-
2	AN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	200		-
3	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35.00		-
4	2.261	Shtrese rere	m3	23.5		-
5	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm mbi tub	m2	118		-
6	3.396	Mbushje me cakell	m3	71		-
7	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10		-
8	AN	Zgare gize celiku gjatesore	ml	3		-
Ndertimi i Veprave te Artit+Kanalizime						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per KUB	m3	68		-
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	27		-
3	2.261	Shtrese rere natyrore mbi dhe nen tub 15cm	m2	137		-
4	AN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=250 mm -linja kryesore	ml	225		-
5	AN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=200 mm -linja kryesore	ml	48		-

6	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	8		-
Ndertimi i Veprave te Artit+Ujesjelles						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet,per ujesjelles	m3	68		-
2	836=74g	Shtrese rere natyrore mbi dhe nen tub 15cm	m2	135		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	28		-
4	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	220		-
5	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16-lidhja deri te kaseta	ml	50		-
6	AN	Tee ef Dj-32mmPE	cope	25		-
7	AN	Reduksion k/k Dj-(32x25)mm	cope	25		-
8	AN	Manikote ef Dj-25mm	cope	25		-
9	AN	Tape ef Dj-25mm	cope	25		-
10	AN	Kasete ujematesi	cope	25		-
11	AN	Mates uji elektrik 3/4"	cope	25		-
12	2.484	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	25		-
13	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1		-
14	2.234	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2		-

Instalime per Ndricim						
1	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	10		-
2	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	10		-
3	AN	FV ndricues Led 4800Lm, 4000 K	cope	10		-
4	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	10		-
5	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	10		-
6	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10		-
7	AN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	10		-
8	2.262/5	Beton per fiksime shtyllash	m3	2		-
9	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		-
10	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	85		-
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 3x4 mm2	ml	260		-
12	AN	Tub korrogat me dy shtresa DN 75mm	ml	260		-
13	AN	F.V tub korrogato Ø 80mm	ml	260		-
14	AN	F.V tub korrogato Ø 90mm	ml	260		-
15	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	cope	1		-
16	2.545	F.V. Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	1		-
Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesise						
1	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	523		-
2	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		-
		Shuma Analiza				-
		Fondi rezervë 5%	5%			-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezervë)				-
		TVSH 20%	20%			-
		TOTALI me TVSH				-

KONSULENT: TAULANT sh.p.k