

**MIRATOHET  
BASHKIA DIBËR  
KRYETARI**

**Z. RAHIM SPAHIU**

## PREVENTIV PA ÇMIME

**OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË VARREZAVE NË FSHATIN POLLOZHAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOMIN, BASHKIA DIBËR"**

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI</b>						
1	3.98/b	Germim dheu me eskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet (per rrugen + veprat e artit)	m <sup>3</sup>	273.6		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m <sup>2</sup>	160.0		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m <sup>2</sup>	20.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	282.6		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS</b>						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	700.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	600.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	600.0		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	600.0		
5	3.212/d	Shtrese stabilizanti, t = 20 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	100.0		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3 PUNIME NË K.U.B DHE VEPRA ARTI</b>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori, nen kanal, themel muri dhe per mbulimin e tubave	m <sup>3</sup>	27.4		
2	3.408	F.V Tuba metalik D=219 mm, per kalimet nen rruge	ml	20.0		

3	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per portale dhe kanale anesore	m <sup>3</sup>	19.7		
4	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	88.2		
5	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C - 20/25, per mure mbajtes	m <sup>3</sup>	26.0		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE</b>						
1	3.942/3	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje termoplastike (sprajt)	ml	400.0		
3	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3.0		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>PËRMBLEDHËSE</b>						
<b>SHUMA pa T.V.SH (1 deri 4)</b>						
<b>T.V.SH</b>			<b>20%</b>			
<b>SHUMA TOTALE me T.V.SH</b>						

**PREVENTIVOI:**  
**"2 ED" sh.p.k**  
**Ing. MARK PEMAJ**