

PREVENTIV
'Mur mbajtës 300ml në Fshatin Vesqi, Njësia Administrative Baldushk'

Nr.	Nr. An	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1.PUNIME DHEU						
1	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne toke	m ³	198.0		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	214.0		-
<i>Shuma</i>						
2. PUNIME SHPYLLEZIMI						
3	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	105.0		-
4	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	210.0		-
<i>Shuma</i>						
3. PUNIME GERMIMI						
5	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m ³	m ²	149.0		-
<i>Shuma</i>						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
6	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m ³	97.0		-
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	479.0		-
<i>Shuma</i>						
5. PUNIME SHITRESASH 2						
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	19.0		-
<i>Shuma</i>						
6. PUNIME SHITRESASH						
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	98.0		-
<i>Shuma</i>						
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	292.0		-
<i>Shuma</i>						
8. PUNIME HEKUR BETONI 3						
11	3.288	F V hekur I zakonshem Ø > 12 mm	ton	35.0		-
<i>Shuma</i>						
9. PUNIME SKELE DHE KALLEPI						
12	3.320	Kallëp me panele per veshje kanale me beton	m ²	749.0		-
<i>Shuma</i>						
Shuma ANALIZA						
Fondi rezervë (3.0 %)						
Shuma analiza + Fondi rezervë (3.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
TOTALI						