



## PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "RIPARIM TROTUARI SHESI TAHIR SINANI . B.CURRI"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>1. Punime Prishje dhe Çmontimi</b>						
1	3.689	Prishje trotuari	m2	500		
2	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	180		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	100		
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	53		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. Punime ne Trotuar</b>						
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	500		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	500		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	500		
4	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	80		
5	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	115		
6	3.619	FV Bordura betoni 25x35 cm	m	120		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30		
8	2.422 / 1	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m2	15		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
10	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	250		
11	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	540		
12	2.453	F.V. Kasete metalike 24 Module	copë	8		
13	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	1		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>Shuma 1 + 2</b>						
<b>Fondi Rezervë 3%</b>						
<b>Shuma Pa Tvsh</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

**Hartoi**

**GRUPI I PUNES**

Ing. Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

**MIRATOI**

**KRYETARI I BASHKISE**

**Rexhe BYBERI**

**ME POROSI DHE AUTORIZIM**

**Abedin Kerrnaja**

