

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Dhimitër NIKOZISI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
<b>I.</b>						
<b>Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>						
<b>Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>						
<b>Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>						
<b>Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>						
<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		

4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	65.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	65.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	65.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	65.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	13.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	154.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		

5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	8.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.26		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIII</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Gazment LEÇINI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.20		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				

<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm²	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	34.00		

4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6- vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	27.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<' *(+PVC)	kg	9.10		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatriçe thjeshte	cope	1.00		

		Shuma				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	40.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	30.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	7.97		
		<b>Shuma</b>				
		<b>Shuma punime ndertimi I - XIV</b>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	<i>lek</i>			
		TVSH 20%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rogozhine

Në pronë të: Z. Besnik Tafa

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		

		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	45.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	65.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	65.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	13.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	78.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		



8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambientet teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbuluese çatie	m2	16.00		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

**PREVENTIV**

**Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Myslim **SHEHI**

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	45.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				

1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	60.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	60.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	13.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	78.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	37.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	27.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbulese çatie	m2	9.40		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rogozhine

Në pronë të: Zj. Lide ALLMETA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				

<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	45.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	60.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	60.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	13.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	78.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	37.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	27.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		

10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	5.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbulese çatie	m2	9.40		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Maliq KOÇI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.20		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	30.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	30.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	40.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	40.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		

		<b>Shuma</b>			
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>			
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00	
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00	
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00	
		<b>Shuma</b>			
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>			
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00	
		<b>Shuma</b>			
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00	
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00	
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00	
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00	
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00	
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00	
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00	
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00	
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00	
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00	
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00	
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00	
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00	
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00	
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	18.00	
		<b>Shuma</b>			
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>			
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00	
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00	
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00	
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00	
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00	
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90	
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohete	cope	1.00	
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	9.11	
		<b>Shuma</b>			
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>			
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambientit teknik</b>			
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00	
		<b>Shuma</b>			
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>			



1		Elektroshtepiake, Lavatriçe thjeshte	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	22.59		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	20.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	7.97		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Fatmir NUREDINI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.20		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				

1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	27.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.10		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				

1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fiqe lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatrice thjeshte	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	40.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	27.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	7.89		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : "Permireshim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Zj. Zyra CIRO

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.40		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	70.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	25.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	27.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	29.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	19.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	50.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	37.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	27.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	1.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				

1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fiye lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbulese çatie	m2	9.59		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Arben CIRO

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	3.30		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.24		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		



4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	48.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	27.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	3.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra, uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.10		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	42.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	27.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	14.50		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>				
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Leonardo ZENELAJ

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.20		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	27.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.10		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatriçe thjeshte	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	40.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	27.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	7.89		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Zj. File LUSHA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.40		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	22.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	20.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	60.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	25.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	27.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	29.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	19.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	50.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	37.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	27.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	1.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				

1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
	<b>XIV</b>	<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbulese çatie	m2	9.00		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				



# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Zj. Xhavide ÇEKA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
<b>I.</b>						
<b>Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>						
<b>Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>						
<b>Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>						
<b>Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.40		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>						
<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	22.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	20.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	60.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>						
<b>Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	25.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>						
<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	27.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	29.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	19.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	50.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	37.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	26.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	27.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	1.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	22.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				

1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255-1	Riparim mbulese çatie	m2	5.50		
2	255-2	Brez betoni	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Elvis **RUSI**

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.20		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		

3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	10.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	29.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	26.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.10		
		Shuma				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		Shuma				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Pajsje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatrice thjeshte	cope	1.00		
		Shuma				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	42.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	27.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	8.00		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>				
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Ardian SINANAJ

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	5.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	58.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	65.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	4.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	58.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	58.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	21.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra, uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prishoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				



# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Armando SHEHI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	3.90		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	30.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	30.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	40.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	40.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	18.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.11		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatrice thjeshte	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	23.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	20.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Arti **BORIÇI**

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.50		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	11.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	47.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	47.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	120.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	27.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	9.10		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	47.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	27.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	8.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIII</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>				
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Myslim SHEHI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	1.30		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	65.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	65.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	65.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	65.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	13.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çesle 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çesle 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				



<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulesë çatie	m2	5.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Zj. Luljeta PEZA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	2.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.50		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	45.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	38.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	38.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	38.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	38.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	10.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	18.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulesse çatie	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

## PREVENTIV

**Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"**

Vendndodhja: Rogozhine

Në pronë të: Z. Bajram MOSHA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.30		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.50		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	9.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	3.90		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.90		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		

3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	9.20		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	30.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	30.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	40.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	40.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	12.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	18.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	2.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	4.90		
7	An-15	F.V bolier 100 litra, uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	10.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prishoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme/Paisje e mobilim</b>				
1		Elektroshtepiake, Lavatrice thjeshte	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulesë çatie	m2	24.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	20.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	9.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Adrijan ÇEKA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	8.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	5.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	4.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.80		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	22.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	22.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	23.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	23.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	4.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	25.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	25.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	60.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	10.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	3.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	59.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	14.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	12.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	10.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	1.00		
6	An-10	F.V saraçeske PPR 3/4"	cope	2.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				



<b>XIII</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	60.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	5.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	4.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIII</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Zj. Sabri KURTI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I. Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II. Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	1.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III. Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	3.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV. Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.40		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.30		
		<b>Shuma</b>				
<b>V. Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	45.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI. Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	3.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	34.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	20.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII. Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	23.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	40.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	40.00		
4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	15.00		

		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	2.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	57.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	23.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	3.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	5.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				

1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
	<b>XIV</b>	<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	45.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Elsa VERDHA

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>						
<b>Punime dheu</b>						
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	1.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>						
<b>Punime murature</b>						
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	5.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>						
<b>Punime betoni dhe b/arme</b>						
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>						
<b>Punime hekur betoni</b>						
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.70		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>						
<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>						
1	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>						
<b>Punime shtresash</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	5.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	4.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>						
<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>						
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	30.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	30.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	21.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	40.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : "Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara"

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Azem XHAMANI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	6.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	2.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese betoni M-150 rreth/nen themel	m3	2.00		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	2.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	1.10		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	22.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	22.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	23.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	23.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	12.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	25.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	25.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	3.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	4.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	25.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	60.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	25.00		



4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	15.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	3.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	59.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	13.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	11.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	13.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	1.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	2.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	5.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	1.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra,uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderiØ>1' Ø1<' *(+PVC)	kg	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prixhoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	80.00		
2	297/a	Riparim tavanesh	m2	2.00		
3	297/b	Lyerje, rregullime forcime kendore	m2	4.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIII</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				

# PREVENTIV

Objekti : ""Permiresim i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara""

Vendndodhja: Rrogozhine

Në pronë të: Z. Abdulla KUQI

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
<b>I.</b>		<b>Punime dheu</b>				
1	2.28	Germim dheu themele me makineri + transporti	m3	8.00		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	8.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>II.</b>		<b>Punime murature</b>				
1	2.84	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 20 cm	m3	4.00		
2	2.86	Mure me tulla me vrime ll.b. M.15 t = 12 cm	m3	3.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>III.</b>		<b>Punime betoni dhe b/arme</b>				
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150 rreth/nen themel	m3	1.50		
2	2.117/1b	Beton-arme M-300 per kollona/fortesim	m3	4.00		
3	2.121/1	Breza b/a per mur tulle c16/20, lidhje kollone	m3	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IV.</b>		<b>Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.70		
2	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>10 mm	ton	0.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>V.</b>		<b>Punime H/izolimi dhe Çatie</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	23.00		
2	2.197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	23.00		
3	2.196/b	H/Izolim me izolim te ftohte/forcim strukture	m2	25.00		
4	2.196	H/Izolim mur xokolatur me primer dhe 1k katrama	m2	91.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VI.</b>		<b>Punime shtresash</b>				
1	2.258	Shtrese zhavorri nen themele t=10 cm	m3	5.00		
2	2.264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	40.00		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	40.00		
4	2.273	Shtrese me pllaka mermeri, graniti	m2	4.00		
5	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	3.60		
		<b>Shuma</b>				
<b>VII.</b>		<b>Punime tavani ,suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva tavane/solete H~4m, me drejtues me krah	m2	30.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	30.00		
3	2.334	Suva fasade mur tulle/guri	m2	34.00		

4	2.326	Veshje banje me pllaka importi	m2	21.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>VIII.</b>		<b>Punime Dyer dhe dritare</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.00		
2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	cope	1.00		
3		F.V dyer te jashteme sigurie te rimesuara	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>IX.</b>		<b>Punime bojatisje</b>				
1	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat/boje	m2	80.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>X.</b>		<b>Instalime elektrike</b>				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	45.00		
2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm <sup>2</sup>	ml	36.00		
3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm <sup>2</sup>	ml	34.00		
4	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.00		
5	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.00		
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.00		
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 6-vende	cope	2.00		
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A	cope	2.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko G Universal	cope	3.00		
10	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 G	cope	2.00		
11	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A G	cope	2.00		
12	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A G	cope	2.00		
13	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.00		
14	2.490/1	F.V Aut. termo/el.manj.dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
15	2.490/2	F.V instalime elektrike	m2	25.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XI.</b>		<b>Instalime H/sanitare</b>				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	5.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		
4	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	3.00		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	5.00		
7	An-15	F.V bolier 100 litra, uje te ngrohte	cope	1.00		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi Ø>1' Ø1<" *(+PVC)	kg	6.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XII.</b>		<b>Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe dedektim</b>				
1		<b>Sistemi hidraulik tek ambienti teknik</b>				
2	Analiza	F.V Elemente konstruksioni (upa ,fasheta,prishoniere fije lini ,pasta)	cope	1.00		
		<b>Shuma</b>				

<b>XIII.</b>		<b>Punime te ndryshme</b>				
1		Punime kolone te brendshme te pjeshme	cope	2.00		
		<b>Shuma</b>				
<b>XIV</b>		<b>Punime Mbulimi</b>				
1	255	Riparim mbulese çatie	m2	40.00		
		<b>Shuma</b>				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XIV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		<b>Shuma</b>	lek			
		TVSH 20%	lek			
		<b>Shuma totale</b>				