

**Preventiv : "KABINA ELEKTRIKE ME TRANSFORMATOR 630 KVA"**

Nr	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>Montimi Makineri e Paisje</b>					
1	F.V Transformator fuqie 630 kVA cu / cu, 20/0,4 kV	cope	1		
2	F.V Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	cope	1		
3	F.V Çele Transformatori 24 kV / 200 A tip SF6	cope	1		
4	F.V Gjenerator 630 kVA dhe paneli komandues	cope	1		
<b>Ndertim Montimi kablllo e Aksesore</b>					
1	F.V. Kabell 20kV, (Ura TM e transformorit ) 20 KV/ AL-1 x 70 mm2	ml	30		
2	F.V. koka kablli 1 fazore 1x70 mm2 20 kv	cope	6		
3	F.V. Kabell XLPE gershet( trefoil) 20kV AL 3x1x185mm2 ne kanal	ml	200		
3	F.V. Kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm <sup>2</sup> (Ura TU )	m	72		
4	F.V. Terminal per kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm <sup>2</sup>	cope	18		
<b>Tokezimi e Aksesoret e saj</b>					
1	F.V. Elektrode tokezimi+"St/Zn 50x50x1500	cope	8		
2	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne shtyll =1,28kg/m	m	20		
3	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal =1,28kg/m	m	20		
4	F.V. Shkeputes tokezimi shirit- litar 40x4 -(Ø12 - Ø16)	cope	2		
5	F.V. Morsete universale per fiksime tokezimi per ø =9-16mm	cope	20		
6	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	20		
<b>Kolaudimet</b>					
<b>Punime civile</b>					
1	F.V. Paisje instalimi(ndric.,celes,prize,pllaf.auto,tel 1.5,2.5, tubØ25).	cope	1		
2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	144.0		
3	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	130.0		
4	F.V.Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (33 cope m2)	m2	120.0		
5	F.V.Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	120.0		
6	F.V Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm	ml	200.0		
7	Transport materialesh me auto deri 10 km	m3	26.0		
<b>SHUMA A</b>		<b>Leke</b>			

Fondi rezerve 5%

TOTAL =SHUMA A+ FONDI REZERVE

TVSH 20%

TOTAL

  
**Ing. Agim Albrahimi**  
**PROJEKTIM**  
**Licence Nr. E 1393/1**