

Projektuesi: BASHKIA KAMEZ  
 Objekti: Rikonstruksion I Pallatit te Kultures "Artan Cuku" (Hidroizolim + Fasada)

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI I RI	VLEFTA
<b>PUNIME HIDROIZOLIMI DHE TARACE + FASADA</b>						
<b>1. Nenshtresa dhe Shtresa ne Territorin e Ndertesave</b>						
1	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	1450		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	1450		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. Punime Hidroizolimi dhe Çatite</b>						
3	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	180		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1450		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	109.7		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	7		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	180		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. Punime Shtresash</b>						
8	2.283	Shtrese betoni C 12/15 t = 10 cm	m3	110		
9	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm (per nivelim)	m2	1450		
10	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	105		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. Punime Prishje</b>						
11	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	1430		
12	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1430		
13	An.1-9	Prishje fasade me alukobond	m2	400		
14	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	700		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. Punime Fasade</b>						
15	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	1270		
16	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	750		
17	2.404/1	Lyerje fasade Boje hidroplastike	m2	1270		
18	An 6-2	Ndertim muri jashtem (Pllake cimentato+lesh guri+ Alukoband)	m2	170		
19	An 6-2.1	Ndertim muri jashtem (Pllake kunder lageshtires perfshire aksesoret + lesh guri + Pllake cimentato perfshire aksesoret)	m2	520		
20	2.298	Veshje fasade me alukoband	m2	274		
21	An 6-2.2	Pastrim dhe riparim vetrata fasade	m2	1150		
22	2.328/1	Patinim muri me stuko (brenda)	m2	720		
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (brenda)	m2	720		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>Shuma analiza</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

Shenim: Preventivi eshte hartuar ne baze te V.K.M nr. 216, date 13.04.2023

Preventivuesi: Ing. Eglantina Disha  
 Ing. Emanuela Meziu

Investitori: BASHKIA KAMEZ

Drejtor i P.I-se: Ing. Flora Muça

