

Projektuesi: "ERALD-G" shpk
Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "VOKSHI" , LAGJA KASTRIOTI (1), QY

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		1. PUNIME GERMIMI
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		SHUMA 1:
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni
5	3.405	Prishje struktura prej guri
6	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m
		SHUMA 2:
		3. PRISHJE
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim
8	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni
		SHUMA 3:
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM
9	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
10	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm
11	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm
		SHUMA 4:
		5. PUNIME SHITESASH
12	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 5:
		6. ANALIZA TEKNIKE
14	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri

15	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		SHUMA 6:
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		SHUMA 7:
		8. B. SINJALET HORIZONTALE
17	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
18	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		SHUMA 8:
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA
19	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
20	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
21	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
22	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
23	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
24	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086
		SHUMA 9:
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE
25	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
		SHUMA 10:
		11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE
26	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)
		SHUMA 11:
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE
27	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm
		SHUMA 12:
		13. PUNIME TE NDRYSHME
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
		SHUMA 13:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma TVSH (20%)		

Totali

Preventivuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: EF8AB289-0381-4883-A15C-51377D6E29F6

Datë: 29-03-2024

TET FUSHË KRUIJË,

NIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	100		
m3	10		
m3	110		
m3	4		
m3	2		
copë	4		
m3	2		
m3	2		
copë	6		
copë	1		
copë	1		
m3	90		
m2	800		
m2	650		

m2	650		
m3	15		
m2	10		
ml	300		
copë	2		
copë	2		
copë	2		
copë	2		
ml	150		
copë	6		
copë	2		
copë	1		
ml	12		
m	150		

