

Seriali: A6A8F11E-6E13-403E-8836-AA2F16D4DD59

Projektuesi: Rean 95 shpk

Datë: 14-02-2024

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj, Cerven, Ade", Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier-III-Rrjeti shperndares lagje Trokaj e Cerven Kafaraj

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME DHEU						
1	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m	m3	2220.8		
2	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3099.5		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	35.74		
SHUMA 1:						
2. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHIE						
4	2.491/2h	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	2447.3		
5	2.491/2g	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	609.8		
6	2.491/2f	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	536.1		
7	2.491/2e	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	1687.2		
8	2.491/2d	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	206		
9	2.491/2c	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	72		
10	2.491/2b	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	222		
11	2.491/2a	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	6523		
12	2.494/5	Fv.saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	copë	14		
13	2.494/4	Fv.saracineska bronzi Ø 1 1/2" = 40 mm	copë	27		
14	2.494/3	Fv.saracineska bronzi Ø 1 1/4" = 32 mm	copë	3		
15	2.512/3	Fv.Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	12		
16	2.512/2	Fv.Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	20		
17	2.512/5	Fv.Kolektor shpendares 1" (7+7)	copë	17		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
18	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3135.2		
SHUMA 3:						
4. PRISHJE						
19	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.904		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHTRESASH						
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1168.8		
SHUMA 5:						

6. ANALIZA TEKNIKE				
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1168.8
22	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1168.8
SHUMA 6:				
7. PUNIME HEKUR BETONI				
23	2.700	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	9
SHUMA 7:				
8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
24	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	18
SHUMA 8:				
9. PUNIME BETONI DHE B/A				
25	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	41.3
SHUMA 9:				
10. ANALIZA JASHE LISTE				
26	An01	Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues	m2	1200
27	An02	Fv.saraçineske gize Ø100 PN10mm,	copë	14
28	An03	Fv.Saraçineskë gize Ø80 PN10mm	copë	4
29	An04	Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø100,PN 10at	copë	14
30	An05	Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø80,PN 10at	copë	4
31	An06	Fv.TEE PE 100 Ø125-125-110mm	copë	2
32	An07	Fv.TEE PE 100 Ø110-110-90mm	copë	14
33	An08	Fv.aksessore Ø100mm,PN 10 atm	copë	14
34	An09	Fv.aksessore Ø80mm,PN 10atm	copë	4
35	An10	Veshje nga jashte me tulle dekorative	m2	91.3
36	An11	Veshje nga brenda me poliesterol 3cm	m2	46.1
37	An12	Fv.Mates uji+Kaseta uji individuale,për 1 familje	copë	8
38	An13	Fv.Matesa uji Ø1/2" PN 10atm kolektor kolektiv	copë	241
39	An14	Fv.Fllanxa çeliku Ø100mm,PN 10atm	cift	14
40	An15	Fv.fllanxa celiku Ø80mm PN 10atm	cift	4
SHUMA 10:				
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				

Preventivuesi:

Ing.Razije Naipi

Projektim - Mbikqyrje - Mësim
" REAN 95 " Sh.p.k
Konsulence.VN.Medisor, MNZ

Dr. Teknik.
Artur Baxhica
[Signature]

Investitori:

Shoqeria Rajonale Ujesjellesi Kanalizime ShA.Fier

Administrator

Z.Petrit KANANI

