

PREVENTIV PA CMIME
MIREMBAJTJE DHE SHTRIM I OBORREVE TE SHKOLLAVE

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
Shkolla 9-Vjecare "Azem Hajdari"						
A		Punime Dheu, Prishje, Shpyllezimi dhe Transporti				
3.90/a	A1-1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për sistemimin)	m ³	300.00		
3.90/a	A1-2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e kanalizimeve)	m ³	145.00		
3.45/1	A1-3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	5.00		
3.1	A1-4	Skarifikim bari me lopate	m ²	100.00		
3.2	A1-5	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	100.00		
3.7	A1-6	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	100.00		
3.158/5a	A1-7	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	370.00		
2.426/3	A1-8	Prishje shtresa betoni	m ³	45.00		
3.197	A1-9	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	300.00		
		Shuma 1A				
B		Punime betoni dhe betonarmeje				
3.616/b	B1-1	F V bordura betoni 15x30cm	ml	340.00		
2.262/3	B1-2	Shtrese betoni C 12/15 (Kuneta)	m ³	6.00		
2.262/1	B1-3	Shtrese betoni C 7/10 (Niveluese nen bordura dhe kuneta)	m ³	12.00		
2.583	B1-4	Shtrese betoni C25/30	m ³	0.00		
3.287	B1-5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.00		
2.342	B1-6	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	11.00		
		Shuma 1B				
C		Punime shtresash				
2.258/2	C1-1	Mbushje zhavorri për kanalizimet	m ³	75.00		
2.258	C1-2	Nenshtrese zhavorri	m ³	120.00		
2.261	C1-3	Shtrese rere për tubat e kanalizimeve	m ³	75.00		
3.164/1b	C1-4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	60.00		
An. T01	C1-5	Vendosje trotuari me pllaka betoni, me nenshtrese zhavorri si ne detaje	m ²	730.00		
3.395	C1-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m ²	780.00		
3.47/1b	C1-7	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	330.00		
		Shuma 1C				
E		Punime elektrike dhe ndriçimi				
3.169	E1-1	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	8.00		
3.176	E1-2	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8.00		
Ref. 3.172	E1-3	F V kuader komandimi ndricimi komple	copë	1.00		
2.481/2	E1-4	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200.00		
Ref. 2.480/5	E1-5	F.V tub korrugato Ø 40 mm	ml	200.00		
		Shuma 1E				
H		Punime hidraulike				
3.164/1t	H1-1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85.00		
3.164/2t	H1-2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	65.00		
		Shuma 1H				
K		Punime kopshtarie				
3.643	K1-1	Mbjellje bari	m ²	750.00		
3.643/c	K1-2	F.V. Dhe humusore	m ³	75.00		
Ref. 3.961	K1-3	F.V fidane peme dekorative	copë	17.00		
An. M01	K1-4	F.V. Konstruksion metalik dekorativ ne nivel toke rreth pemeve si ne detaj	copë	0.00		
An. S01	K1-5	F.V. Stola me skelet metalik dhe ndenjese druri	copë	13.00		
		Shuma 1K				
S		Punime furnizimi elemente metalike				
An. M02	S1-1	F V kosh mbeturinash metalik per ambiente te jashtme seksion cilinder	copë	6.00		
An. M03	S1-2	F V parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	2.00		
		Shuma 1S				
Shkolla 9-Vjecare "Branko Kadija"						
A		Punime Dheu, Prishje, Shpyllezimi dhe Transporti				
3.90/a	A2-1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për sistemimin)	m ³	200.00		
3.90/a	A2-2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e kanalizimeve)	m ³	145.00		
3.45/1	A2-3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	5.00		
3.1	A2-4	Skarifikim bari me lopate	m ²	50.00		
3.2	A2-5	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	50.00		
3.7	A2-6	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	50.00		

PREVENTIV PA CMIME
MIREMBAJTJE DHE SHTRIM I OBORREVE TE SHKOLLAVE

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
3.158/5a	A2-7	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	335.00		
2.426/3	A2-8	Prishje shtresa betoni	m ³	50.00		
3.197	A2-9	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	400.00		
		Shuma 2A				
	B	Punime betoni dhe betonarmeje				
3.616/b	B2-1	F V bordura betoni 15x30cm	ml	300.00		
2.262/3	B2-2	Shtrese betoni C 12/15 (Kunetat dhe rampa)	m ³	11.00		
2.262/1	B2-3	Shtrese betoni C 7/10 (Niveluese nen bordura dhe kuneta)	m ³	16.00		
2.583	B2-4	Shtrese betoni C25/30	m ³	0.00		
3.287	B2-5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.00		
2.342	B2-6	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10.00		
		Shuma 2B				
	C	Punime shtresash				
2.258/2	C2-1	Mbushje zhavorri për kanalizimet	m ³	75.00		
2.258	C2-2	Nenshtrese zhavorri	m ³	160.00		
2.261	C2-3	Shtrese rere për tubat e kanalizimeve	m ³	75.00		
3.164/1b	C2-4	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	80.00		
An. T01	C2-5	Vendosje trotuari me pllaka betoni, me nenshtrese zhavorri si ne detaje	m ²	1,170.00		
3.395	C2-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m ²	1,220.00		
3.47/1b	C2-7	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	390.00		
		Shuma 2C				
	E	Punime elektrike dhe ndriçimi				
3.169	E1-1	FV shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	7.00		
3.176	E1-2	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7.00		
Ref. 3.172	E1-3	F V kuader komandimi ndricimi komple	copë	1.00		
2.481/2	E1-4	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	220.00		
Ref. 2.480/5	E1-5	F.V tub korruagato Ø 40 mm	ml	220.00		
		Shuma 2E				
	H	Punime hidraulike				
3.164/1t	H2-1	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	80.00		
3.164/2t	H2-2	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	70.00		
		Shuma 2H				
	K	Punime kopshtarje				
3.643	K2-1	Mbjellje bari	m ²	170.00		
3.643/c	K2-2	F.V. Dhe humusore	m ³	17.00		
Ref. 3.961	K2-3	F.V fidane peme dekorative	copë	4.00		
An. M01	K2-4	F.V. Konstruksion metalik dekorativ ne nivel toke rreth pemeve si ne detaj	copë	0.00		
An. S01	K2-5	F.V. Stola me skelet metalik dhe ndenjese druri	copë	7.00		
		Shuma 2K				
	S	Punime furnizimi elemente metalike				
An. M02	S2-1	FV kosh mbeturinash metalik per ambiente te jashtme seksion cilindër	copë	5.00		
An. M03	S2-2	FV parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	2.00		
		Shuma 2S				
		Shkolla 9-Vjecare "Qazim Mehja"				
	A	Punime Dheu, Prishje, Shpyllezimi dhe Transporti				
3.90/a	A3-1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për sistemimin)	m ³	150.00		
3.90/a	A3-2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e kanalizimeve)	m ³	4.00		
3.45/1	A3-3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	1.00		
3.1	A3-4	Skarifikim bari me lopate	m ²	300.00		
3.2	A3-5	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m ²	300.00		
3.7	A3-6	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	300.00		
3.158/5a	A3-7	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	91.00		
2.426/3	A3-8	Prishje shtresa betoni	m ³	12.00		
3.197	A3-9	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	400.00		
		Shuma 3A				
	B	Punime betoni dhe betonarmeje				
3.616/b	B3-1	F V bordura betoni 15x30cm	ml	150.00		
2.262/3	B3-2	Shtrese betoni C 12/15 (Kuneta)	m ³	2.50		
2.262/1	B3-3	Shtrese betoni C 7/10 (Niveluese nen bordura dhe kuneta)	m ³	7.00		
2.583	B3-4	Shtrese betoni C25/30	m ³	0.00		

PREVENTIV PA CMIME
MIREMBAJTJE DHE SHTRIM I OBORREVE TE SHKOLLAVE

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
3.287	B3-5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.00		
2.342	B3-6	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	1.00		
		Shuma 3B				
C		Punime shtresash				
2.258/2	C3-1	Mbushje zhavorri për kanalizimet	m ³	2.50		
2.258	C3-2	Nenshtrese zhavorri	m ³	80.00		
2.261	C3-3	Shtrese rere për sistemin dhe tubat e kanalizimeve	m ³	50.00		
3.164/1b	C3-4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	40.00		
An. T01	C3-5	Vendosje trotuari me pllaka betoni, me nenshtrese zhavorri si ne detaje	m ²	370.00		
3.395	C3-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m ²	390.00		
3.47/1b	C3-7	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	172.50		
		Shuma 3C				
E		Punime elektrike dhe ndriçimi				
3.169	E3-1	FV shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	3.00		
3.176	E3-2	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3.00		
Ref. 3.172	E3-3	FV kuader komandimi ndricimi komple	copë	1.00		
2.481/2	E3-4	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	70.00		
Ref. 2.480/5	E3-5	F.V tub korrugato Ø 40 mm	ml	70.00		
		Shuma 3E				
H		Punime hidraulike				
3.164/1t	H3-1	FV tuba te brinjeuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5.00		
3.164/2t	H3-2	FV tuba te brinjeuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	0.00		
		Shuma 3H				
K		Punime kopshtarie				
3.643	K3-1	Mbjellje bari	m ²	200.00		
3.643/c	K3-2	F.V. Dhe humusore	m ³	20.00		
Ref. 3.961	K3-3	F.V fidane peme dekorative	copë	5.00		
An. M01	K3-4	F.V. Konstruksion metalik dekorativ ne nivel toke rreth pemeve si ne detaj	copë	8.00		
An. S01	K3-5	F.V. Stola me skelet metalik dhe ndenjese druri	copë	5.00		
		Shuma 3K				
S		Punime furnizimi elemente metalike				
An. M02	S3-1	FV kosh mbeturinash metalik per ambiente te jashtme seksion cilinder	copë	3.00		
An. M03	S3-2	FV parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	1.00		
		Shuma 3S				
Shkolla 9-Vjecare "Xhetadin Fishta"						
A		Punime Dheu, Prishje, Shpyllezimi dhe Transporti				
3.90/a	A4-1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për sistemin)	m ³	450.00		
3.90/a	A4-2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e kanalizimeve)	m ³	110.00		
3.45/1	A4-3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	10.00		
3.1	A4-4	Skarifikim bari me lopate	m ²	2,500.00		
3.2	A4-5	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m ²	2,500.00		
3.7	A4-6	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	2,500.00		
3.158/5a	A4-7	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	395.00		
2.426/3	A4-8	Prishje shtresa betoni	m ³	15.00		
3.197	A4-9	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	450.00		
		Shuma 4A				
B		Punime betoni dhe betonarmeje				
3.616/b	B4-1	F V bordura betoni 15x30cm	ml	370.00		
2.262/3	B4-2	Shtrese betoni C 12/15 (Kuneta)	m ³	2.00		
2.262/1	B4-3	Shtrese betoni C 7/10 (Niveluese nen bordura dhe kuneta)	m ³	10.00		
2.583	B4-4	Shtrese betoni C25/30	m ³	4.00		
3.287	B4-5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.30		
2.342	B4-6	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	4.00		
		Shuma 4B				
C		Punime shtresash				
2.258/2	C4-1	Mbushje zhavorri për kanalizimet	m ³	55.00		
2.258	C4-2	Nenshtrese zhavorri	m ³	200.00		
2.261	C4-3	Shtrese rere për tubat e kanalizimeve	m ³	55.00		
3.164/1b	C4-4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	100.00		
An. T01	C4-5	Vendosje trotuari me pllaka betoni, me nenshtrese zhavorri si ne detaje	m ²	450.00		

PREVENTIV PA CMIME
MIREMBAJTJE DHE SHTRIM I OBORREVE TE SHKOLLAVE

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
3.395	C4-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m ²	500.00		
3.47/1b	C4-7	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	410.00		
		Shuma 4C				
E		Punime elektrike dhe ndriçimi				
3.169	E4-1	FV shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	7.00		
3.176	E4-2	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	7.00		
Ref. 3.172	E4-3	FV kuader komandimi ndricimi komple	copë	1.00		
2.481/2	E4-4	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150.00		
Ref. 2.480/5	E4-5	F.V tub korrugato Ø 40 mm	ml	150.00		
		Shuma 4E				
H		Punime hidraulike				
3.164/1t	H4-1	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	60.00		
3.164/2t	H4-2	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50.00		
		Shuma 4H				
K		Punime kopshtarie				
3.643	K4-1	Mbjellje bari	m ²	1,750.00		
3.643/c	K4-2	F.V. Dhe humusore	m ³	17.50		
Ref. 3.961	K4-3	F.V fidane peme dekorative	copë	19.00		
An. M01	K4-4	F.V. Konstruksion metalik dekorativ ne nivel toke rreth pemeve si ne detaj	copë	25.00		
An. S01	K4-5	F.V. Stola me skelet metalik dhe ndenjese druri	copë	10.00		
		Shuma 4K				
S		Punime furnizimi elemente metalike				
An. M02	S4-1	FV kosh mbeturinash metalik per ambjente te jashtme seksion cilinder	copë	10.00		
An. M03	S4-2	FV parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	3.00		
		Shuma 4S				
SHUMA						
FOND REZERVE 3%						
SHUMA PA TVSH						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						