

PREVENTIV PA CMIME
PROJEKTIM - NDËRTIMI I TUALETEVE TË REJA SHKOLLA SKËNDERBEG

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
PROJEKTIM - NDËRTIMI I TUALETEVE TË REJA SHKOLLA SKËNDERBEG						
A		Punime Prishje				
2.426/1	A1-1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	4.40		-
2.426/11	A1-2	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	140.00		-
2.430	A1-3	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m ²	160.00		-
2.391	A1-4	Heqje dyer ekzistuese	m ²	8.00		-
2.392	A1-5	Heqje dritare ekzistuese	m ²	32.00		-
2.372	A1-6	Heqje davanciale dritaresh	m ²	12.00		-
2.281	A1-7	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	160.00		-
2.37/5a	A1-8	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	13.84		-
		Shuma 1A				-
B		Punime betoni dhe betonarmeje				
2.574	B1-1	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m ³	0.75		-
		Shuma 1B				-
C		Punime murature				
2.64/2	C1-1	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m ³	23.50		-
2.108/1c	C1-2	Ndertim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m ²	230.00		-
An. C01	C1-3	Furnizim dhe vendosje element ndares ne kabina tualetesh me laminat te presuar fort (HPL - High Pressure Laminate), perfshi elementet e montimit	m ²	146.00		-
		Shuma 1C				-
D		Punime dyer dhe dritare				
2.383/1	D1-1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e l-re	m ²	16.20		-
2.375/1	D1-2	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	9.00		-
		Shuma 1D				-
E		Punime elektrike dhe ndricimi				
2.466	E1-1	F.V. Ndricules tavanor fluoeshente 1x40w	copë	24.00		-
2.481/1	E1-2	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	70.00		-
2.480/2	E1-3	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	70.00		-
2.483	E1-4	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	8.00		-
		Shuma 1E				-
F		Punime shtresash te dyshemese, mureve, hidroizolimit dhe tavanit				
2.297/b	F1-1	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	160.00		-
2.196/b	F1-2	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	160.00		-
2.306	F1-3	Suvatim shpatullash ne rikonstrukcion	m ²	20.00		-
2.310/1	F1-4	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m ²	40.00		-
2.328/1	F1-5	Patinim muri me stuko	m ²	40.00		-
Ref. 2.586	F1-6	Shtrese e varfer t=8cm	m ²	160.00		-
2.267b	F1-7	Shtrese me pllaka grez importi	m ²	320.00		-
2.331	F1-8	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	24.00		-
2.404/1	F1-9	Boje hidroplastike cilesi e tarte	m ²	24.00		-
2.273/5	F1-10	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	6.00		-
		Shuma 1F				-
G		Furnizim elementesh				
An. G01	G1-1	Furnizim dhe vendosje pasqyra ne tualete	copë	32.00		-
An. G02	G1-2	Furnizim dhe vendosje mbajttese sapunash	copë	32.00		-
		Shuma 1G				-
H		Punime hidraulike				
An. H01	H1-1	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietileni te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ftohte	ml	300.00		-
An. H02	H1-2	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietileni te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ngrohte	ml	150.00		-
An. H03	H1-3	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietileni te nderlidhur PEX d=25mm PN20 - Uje i ftohte	ml	24.00		-
2.229	H1-4	FV Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	30.00		-
2.491/c	H1-5	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	8.00		-
An. H04	H1-6	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=50mm	ml	36.00		-
An. H05	H1-7	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=75mm	ml	72.00		-
An. H06	H1-8	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=110mm	ml	56.00		-

PREVENTIV PA CMIME
PROJEKTIM - NDËRTIMI I TUALETEVE TË REJA SHKOLLA SKËNDERBEG

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
An. H07	H1-9	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=125mm	ml	42.00		-
An. H08	H1-10	Furnizim dhe vendosje sifoni PP-HTEM d=110mm	copë	2.00		-
An. H09	H1-11	Furnizim dhe vendosje sifoni PP-HTEM d=125mm	copë	2.00		-
An. H10	H1-12	Furnizim dhe vendosje pike kontrolli PP-HTEM d=110mm	copë	4.00		-
An. H11	H1-13	Furnizim dhe vendosje pike kontrolli PP-HTEM d=125mm	copë	4.00		-
An. H12	H1-14	Furnizim dhe vendosje tuba dhe rakorderi HDPE te brinjezuar d=160mm per linja te jashtme kanalizimesh	ml	4.00		-
2.501	H1-15	F.V WC allafrenga	copë	32.00		-
2.495	H1-16	F.V lavaman porcelani	copë	32.00		-
2.515	H1-17	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	8.00		-
An. H13	H1-18	Furnizim dhe vendosje boiler V=50 litra	copë	16.00		-
2.336	H1-19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1.00		-
Ref. 2.512/2	H1-20	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	8.00		-
Ref. 2.512/4	H1-21	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	8.00		-
		Shuma 1F				-
SHUMA PA TVSH						-
TVSH 20%						-
SHUMA TOTALE						-

