

**Projektuesi:** "HMK CONSULTING" SHPK  
**Objekti:** NDËRTIM K.U.Z LAGJA "DERVINA", FSHATI ARRAMERAS, NJ.A.FUSHË

**PREVENTIV PUN**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
2	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		<b>SHUMA 1:</b>
		<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni
4	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m
		<b>SHUMA 2:</b>
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>
5	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.
6	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		<b>SHUMA 3:</b>
		<b>4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>
8	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm
9	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm
		<b>SHUMA 4:</b>
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
11	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		<b>SHUMA 5:</b>
		<b>6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		<b>SHUMA 6:</b>
		<b>7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>
13	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm

		<b>SHUMA 7:</b>
		<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>
14	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
		<b>SHUMA 8:</b>
<b>Shuma Analiza</b>		
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma TVSH (20%)</b>		
<b>Totali</b>		

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: 764ED530-A287-4DE0-8D33-D077A4A9C267

**Datë: 04-04-2024**

KRUJË.

**NIMESH**

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	346.8		
m3	346.8		
m3	1		
copë	1		
m2	2		
m3	178.3		
m2	2		
copë	11		
copë	3		
m2	2		
m2	2		
m3	1		
ml	81		

