



PREVENTIV						
LULISHTJA TEK RRUGA FAN NOLINE LAGJEN 24 MAJI						
ZHVILLUES : BASHKIA VLORE						
Nr	Nr analize	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	138		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (kapaket beton ekzistues)	m3	3.43		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7.8		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	121		
5	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1260		
6	3.616/b	FV Bordura betoni 15x30 cm	m	120		
7	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	375		
8	An kapak pusete - 1	F.V Kapak pusete, gize, 60/50 cm, klasi b 125	cope	7		
9	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	530		
11	2.261	Shtrese rere	m3	105		
12	Anal - 1F	Kolovajse per femije	cope	3		
13	Anal - 2F	Shtepize druri	cope	1		
14	Anal - 3F	F.V kosh mbeturinash	cope	6		
15	An Stolot	Stolat	cope	2		
					Shuma 1	
Punime Elektrike						
16	An02	F.V. Ndricues Tip 2. Minikolon H=670mm , diameter 60mm, max 20Watt	cope	15		
17	An04	F.V. Ndricues Tip 5. Spot LED 3Watt IP67 per instalim ne toke me drite te orientuar ne siperfaqe ne njeren ane.	cope	59		
18	An05	F.V. Ndricues Tip 6 Minikolone dekorative H=720mm , D=140mm , me ndricim indirekt me reflektim.	cope	10		
19	An07	F.V. Pusete plastike me kapak jeshil 20x20x20cm	cope	10		
20	An08	F.V. Pusete plastike me kapak jeshil 30x30x30cm	cope	10		
21	An09	F.V. Tub corrugato me 2 shtresa q75	ml	250		
22	An11	F.V. Tub Fleksibel q25 per instalim ne toke	ml	550		
23	An12	F.V. Kabell FG16OR16 S=3x1.5mm ²	ml	600		
24	An13	F.V. Kabell FG16OR16 S=5x2.5mm ²	ml	200		
25	An15	F.V. Kuader Elektrik me 2 linja ndricimi i kompletuar me kasete vetorezine IP66, Mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes.	cope	1		
26	An20	Material i imet 1%	komplet	1		
					Shuma 2	
SHUMA I						
LULISHTJA TEK KALI I TROJES						
ZHVILLUES : BASHKIA VLORE						
Nr	Nr analize	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	450		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (kalimet ekzistues)	m3	38		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	38		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	38		
5	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1250		
6	3.616/b	FV Bordura betoni 15x30 cm	m	85		
7	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	740		
8	An kapak pusete - 1	F.V Kapak pusete, gize, 60/50 cm, klasi b 125	cope	12		
9	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	905		
11	2.261	Shtrese rere	m3	120		
14	Anal - 3F	F.V kosh mbeturinash	cope	12		
					Shuma 1	
Punime Elektrike						
15	An01	F.V. Ndricuesi Tip 1 . Projektor asimetrik i inkastuar ne toke 11.6Watt me kend 60° IP 67 IK 08 per Bustin.	cope	4.0		
16	An02	F.V. Ndricues Tip 2. Minikolon H=670mm , diameter 60mm, max 20Watt	cope	46.0		
17	An03	F.V. Ndricues Tip 3. i inkastuar ne toke IP67 IK 08, 3 Watt per ndricimin e pemeve te larta.	cope	10.0		
18	An04	F.V. Ndricues Tip 5. Spot LED 3Watt IP67 per instalim ne toke me drite te orientuar ne siperfaqe ne njeren ane.	cope	183.0		
19	An05	F.V. Ndricues Tip 6 Minikolone dekorative H=720mm , D=140mm , me ndricim indirekt me reflektim.	cope	17.0		
20	An06	F.V. Ndricues Tip 7. Shtirë Fleksibel "Mini- Neon" me ndricim te vazhduar, 8W/m IP 67 , 230V per ndricimin e Stolave.	ml	180.0		
21	An07	F.V. Pusete plastike me kapak jeshil 20x20x20cm	cope	63.0		
22	An08	F.V. Pusete plastike me kapak jeshil 30x30x30cm	cope	16.0		
23	An09	F.V. Tub corrugato me 2 shtresa q75	ml	400.0		
24	An10	F.V. Tub corrugato me 2 shtresa q63	ml	1050.0		
25	An11	F.V. Tub Fleksibel q25 per instalim ne toke	ml	1100.0		
26	An12	F.V. Kabell FG16OR16 S=3x1.5mm ²	ml	1250.0		
27	An13	F.V. Kabell FG16OR16 S=5x2.5mm ²	ml	1050.0		
28	An14	F.V. Kuader Elektrik 4 linja ndricimi i kompletuar me kasete vetorezine IP66, Mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes.	ml	1.0		
29	An15	Material i imet 1%	ml	1.0		
					Shuma 2	
SHUMA II						
LULISHTJA TEK SHKOLLA ALI DEMI						
ZHVILLUES : BASHKIA VLORE						
Nr	Nr analize	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	13		
2	3.396	Mbushje me cakell pas mureve(mbushja e podrumit)	m3	400		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	200		
5	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	50		
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	97		
8	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	8		
9	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	46		
10	An stoli	Struktura Stola Guri kufizues gjelberimi	m3	7		
11	2.418	Parmak me lende druri	m2	18		
					Shuma 1	1221994
Punime Elektrike						
12	3.169	F V shtylla metalike per ndrcim, H=7m, d=160mm	cope	3		
13	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
14	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me lampe 250W 230V	cope	9		
15	2.546	F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1		
16	An.EI.5	F.V. Morsete, kapak, automat	cope	3		
17	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	3		
18	An.EI.3	Tel PV 16mm	ml	60		
19	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
20	An.EI.2	F.V Tub 200 mm (per indeksimin e shtyllave)	ml	3		
21	4.142.2.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	ml	60		
22	An.EI.1	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm	ml	60		
23	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
					Shuma 2	
SHUMA III						
RIKONSTRUKSIONI I HAPESIRAVE REKREATIVE NE LAGJEN "KUSHTRIMI"						
ZHVILLUES : BASHKIA VLORE						
Nr	Nr analize	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	397		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	397		
3	3.221/1	Shtrese binderi me granit gur kave, 4cm, me makineri	m2	1030		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 4cm, me makineri	m2	1030		
5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1710		
6	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1000		
7	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	ml	270		
8	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	ml	400		
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	393		
10	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6		
11	2.261	Shtrese rere	m3	22		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1030		
13	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1000		
14	1.29/p	Beton C-16/20 (Me zall)	m3	10		
15	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	8		
16	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3		
17	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	6		
18	An-1	F.V Kapak pusete, gize, Ø60/50 cm, klasi B 125	cope	20		
19	AnKUB.1	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	87		
20	An17	F.V. Pusete plastike me kapak jeshil 30x30x30cm pajisur me elektrode L=1.5m per tokezimin e shtylles	cope	78		
21	An18	F.V. Pusete plastike 40x40x40cm	cope	19		
22	An09	F.V. Tub corrugato me 2 shtresa Ø75	ml	950		
23	An12	F.V. Kabell FG16OR16 S=3x1.5mm ²	ml	250		
24	An13	F.V. Kabell FG16OR16 S=5x2.5mm ²	ml	1200		
25	An14	F.V. Kuader Elektrik i kompletuar me kasete vetorezine IP66, Mbrojtje dhe komandim, rele muzgu dhe aksesore sipas skemes.	cope	1		
26	An20	Material i imet 1%	komplet	1		
27	An19	F.V. Kabell FG16OR16 S=5x4mm ²	ml	400		
28	An-1F	KOLOVAJSE FEMIJE	cope	3		
29	An-2F	SHTEPIZE DRURI	cope	1		
					Shuma 1	
SHUMA IV						
TOTALI I+II+III+IV						
Fondi Rezerve 0 %						
T.V.SH. 20 %						
TOTALI ME TVSH						