

**Projektuesi:** "ERALD-G" shpk

**Objekti:** SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "HOXHË ÇELA" (RRUGA E BURGUT), I

### **PREVENTIV PUNIMESH**

<b>NR.</b>	<b>KODI</b>	<b>EMËRTIMI I PUNIMEVE.</b>
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
		<b>SHUMA 1:</b>
		<b>2. PUNIME SHITESASH</b>
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri
6	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		<b>SHUMA 2:</b>
		<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>
8	3.405/1	Prishje struktura prej betoni
9	3.405	Prishje struktura prej guri
10	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni
		<b>SHUMA 3:</b>
		<b>4. PRISHJE</b>
12	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni

		<b>SHUMA 4:</b>
		<b>5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>
14	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
15	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm
16	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm
		<b>SHUMA 5:</b>
		<b>6. ANALIZA TEKNIKE</b>
17	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
18	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		<b>SHUMA 6:</b>
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
20	3.606	Blokuete betoni C16/20 h=50cm, D=20cm
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25
		<b>SHUMA 7:</b>
		<b>8. B. SINJALET HORIZONTALE</b>
22	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
23	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		<b>SHUMA 8:</b>
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>
24	3.949	Vizime me boje bikomponente
25	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
		<b>SHUMA 9:</b>
		<b>10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>
26	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
27	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
28	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
29	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
30	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
31	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3
32	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10
33	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V
34	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm
35	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086
36	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement

		<b>SHUMA 10:</b>
		<b>11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>
37	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)
		<b>SHUMA 11:</b>
		<b>12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>
38	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm
39	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
40	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
		<b>SHUMA 12:</b>
		<b>13. PUNIME TE NDRYSHME</b>
41	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
42	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm
43	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
		<b>SHUMA 13:</b>
		<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>
44	4.131/3 .5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulose plastmasi, te armuar, 4x10mm2
		<b>SHUMA 14:</b>
		<b>15. INSTALIME PER NDRICIM</b>
45	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm
46	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2
		<b>SHUMA 15:</b>
		<b>16. PUNIME SHITRESASH 2</b>
47	2.261	Shtrese rere
		<b>SHUMA 16:</b>
<b>Shuma Analiza</b>		
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma TVSH (20%)</b>		
<b>Totali</b>		

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: OCE02F5C-B213-45A4-8F22-

**Datë: 29-  
03-  
2024**

NJ.A.FUSHË KRUIË

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	340.8		
m3	370		
m3	710.8		
m3	8.96		
m2	3610		
m3	1386		
m2	4930		
m3	1		
m3	1		
copë	14		
m	2		
m3	1		
m3	1		

copë	10		
copë	1		
copë	1		
m2	3760		
m2	7670		
m3	98		
copë	190		
m3	5.04		
m2	50		
ml	3685		
m2	10		
copë	2		
copë	8		
copë	8		
copë	8		
copë	4		
ml	120		
copë	14		
copë	14		
copë	27		
copë	14		
copë	14		
copë	1		

