

PREVENTIV

Objekti: "Rikonstrukcion Varrezat e Qytetit"

Investitori: Bashkia Peqin

Nr.	Nr.Analize	Emërtimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1-PUNIME GERMIMI						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	21		
2	3.2	Prerje bimë të vogla Ø - 10cm	m ²	1000		
3	3.7	Shkulje e rrënjëve bimë të vogla	m ²	500		
4	3.117/b	Gërmim dheu me eskavator 2.0m ³ , në kanale gjerësi >2m, prani uji 1m, kat.IV, shkarkim në mjet	m ³	500		
2.PUNIME SHITESASH						
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	855		
6	3.212/b	Shtresë stabilizant t=10cm	m ²	855		
7	3.222/2	Shtresë binderi me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	855		
8	3.226/3	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m ²	855		
9	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m ³	25		
3.PUNIME MURATURE,HEKURI, BORDURASH ETJ						
10	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m ³	15		
11	An/1	Stola	cope	5		
12	An/2	Kolona dekorative hyrese te parapergatitura H=3.05m	cope	2		
13	2.256/b	Magazine veshur me panele sandwich	m ²	50		
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5		
15	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1		
16	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	11		
17	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	350		
18	An/4	Ndricues fotovoltaik	cope	2		
19	2.213	F V rezervuari zingato 500 litra	cope	2		
20	1.182/p	Dyer metalike + struktura metalike e tendave	ton	4.0		

21	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	600		
22	3.837/a	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m ²	200		
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

|