

## Preventiv Punimesh

### RIPARIMI I DIGES SE REZERVUARIT "Gjokaj 1 "

Nr	Nr i Analizes	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
<b>Punime per Mbrojten nga Rreshqitjet ne bjefin e poshtem te skarpates</b>						
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	928.00		-
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	928.00		-
3	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	1,160.00		-
4	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	440.00		-
	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	58.00		-
	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.80		-
	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	29.00		-
	3.243/1	Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali	m3	43.50		-
<b>Shuma A</b>			<b>Leke</b>			-
<b>Punime per Skarpatat e Diges</b>						
1	3.2	Prerje bimesi te vogla d10cm	m2	1,304.00		-
2	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	260.80		-
3	An-1	Mbushje me dhe te seleksionuar nga germimi	m3	129.20		-
4	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	646.00		-
<b>Shuma B</b>			<b>Leke</b>			-
<b>Punime ne Trupin e Rruges se Diges</b>						
1	3.178	Ndertim kasonete	m2	1,505.00		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,290.00		-
3	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,290.00		-
4	3.243/1	Struktura monolite betoni C 16/20 per kanalin anesor	m3	12.00		-
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	870.00		-
6	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=6m, d=160mm	cope	18.00		-
7	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	18.00		-
8	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	18.00		-
9	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	27.00		-
10	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	18.00		-
11	an	F.V. Tub fleksibel me shtresa D=50mm	ml	360.00		-
12	an	f.v.kabell 3x1.5 mm2	ml	216.00		-
13	an	f.v.kabell 4x6 mm2	ml	27.00		-
14	an	f.v.kabell 4x10 mm2	ml	360.00		-
15	2.261	shtrese rere	m3	7.50		-
<b>Shuma C</b>			<b>Leke</b>			-
<b>Punime per Shkarkuesin dhe kanalin kryesor</b>						
	3.2	Prerje bimesi te vogla d10cm	m2	311.00		-
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	73.00		-
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	7.30		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	36.50		-
4	3.243/1	Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali	m3	54.75		-
<b>Shuma D</b>			<b>Leke</b>			-
<b>Punime te Ndryshme</b>						
5	An-9	Tregues per matjen e nivelit te ujit	cope	4.00		-
5	An-10	Stacione topografike per monitorimin e diges	cope	4.00		-
<b>Shuma E</b>			<b>Leke</b>			-
<b>PËRMBLEDHJE</b>						
	<b>A</b>	<b>Punime per Mbrojten nga Rreshqitjet ne bjefin e poshtem te skarpates</b>	<b>LEKE</b>			-
	<b>B</b>	<b>Punime per Skarpatat e Diges</b>	<b>LEKE</b>			-
	<b>C</b>	<b>Punime ne Trupin e Rruges se Diges</b>	<b>LEKE</b>			-
	<b>D</b>	<b>Punime per Shkarkuesin dhe kanalin kryesor</b>	<b>LEKE</b>			-

	<b>E</b>	<b>Punime te Ndryshme</b>	<b>LEKE</b>				-
		<b>SHUMA</b>	<b>LEKE</b>				-
		<b>TVSH 20%</b>	<b>LEKE</b>				-
		<b>SHUMA TOTALE I</b>	<b>LEKE</b>				-