

Projektuesi: Bashkia Kucove
 Objekti: Rehabilitim i diges Goraj, Bashkia Kucove

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	9070.00
SHUMA 1:				
2. PUNIME DHEU				
2	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	2620
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2622.96
SHUMA 2:				
3. PUNIME GERMIMI				
4	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	253
SHUMA 3:				
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	429
SHUMA 4:				
5. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm ²	kg	42150
SHUMA 5:				
6. GAZ E NAFTESJELLES				
8	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, φ300	copë	1
SHUMA 6:				
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	2150
11	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	120
12	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	25
13	3.395	FV gjeotekstil 165g/m ²	m2	9070
14	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	120
SHUMA 7:				
8. PUNIME SHITRESASH				
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10250
16	2.19	Hedhje, mbushje ngjeshje dheu me krahe kategoria III	m3	2150
SHUMA 8:				
9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
17	4.1	F.V Konstrukione metalike te perbera	ton	0.2
SHUMA 9:				
Shuma Analiza				42,152,407.2
Fondi Rezervë (5.0%)				2,107,620.4
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				44,260,027.5
Shuma TVSH (20%)				8,852,005.5
Totali				53,112,033.0



Investitori: Bashkia Kucove