

Objekti:

Rehabilitimi i pellgut ujembledhes perroit te Zaranikes dhe rikonstrukcion i diges dhe shtratit te perroit te Zaranikes (Faza I -re rikonstrukcion i shtratit KM. 0+440 - KM. 3+100), L= 1000 ml

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	250		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1485.165		
3	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	3415.375		
		SHUMA 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
4	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	678		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	102.2385		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	229.5293		
7	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	3.696		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	2160		

		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
9	2.491/q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, Pn 10	ml	100		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	2		
11	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	10		
		SHUMA 7:				
		8. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
12	1.76/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 1x1x1m dhe 1x1x0.5m	m3	5		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
13	An	Sistemimi i blloqeve ekzistuese qe ndodhen ne perroin e Zaranikes sipas projektit	m3	45		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						