

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: "MIRREMBAJTJE E RRUUGEVE RURALE DHE ARASH", BASHKIA CËRRIK

ADRESA: BASHKIA CËRRIK

ZHVILLUESI: BASHKIA CËRRIK

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - NJËSIA ADMINISTRATIVE CËRRIK						
A.1 - RRUGA E LAGJES NR.3 FERM (L=1010 ml, B=3.5m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	70.00		
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	280.00		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1400.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	7.70		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7.00		
Shuma A						-
B - NJËSIA ADMINISTRATIVE MOLLAS						
B.1 - RRUGA MOLLAS - SHKEMB (L=3200 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	120.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1500.00		
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	300.00		
5	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma B.1						leke
B.2 - RRUGA E LAGJES SE LUÇEVE (L=990 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	45.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1200.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	240.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	15.00		
Shuma C.2						leke
B.3 - RRUGA FUNDI I FSHATIT LINAS (L=1200 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	50.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	900.00		
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	300.00		
5	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	15.00		
Shuma B.3						leke
SHUMA B						-
C - NJËSIA ADMINISTRATIVE GOSTIME						
C.1 - RRUGA E FSHATIT ÇARTALLOZ (L=1300 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	150.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1500.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1500.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma C.1						leke
C.2 - RRUGA MBI OBJEKTIN E Z. FAIK IBRUSHIN (L=1350 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	75.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1200.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	330.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma C.2						leke
C.3 - RRUGA POSHTE LIQENIT SHTERMENT (L=1250 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	60.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1200.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	300.00		

4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma C.3			leke			
C.4 - RRUGA E VARREZAVE NE FSHATIN GJYRALE (L=650 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	66.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1800.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	240.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma C.4			leke			
C.5 - RRUGA SOPI I GELQERES (L=950 ml, B=3.5m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	144.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	750.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	750.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	7.70		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma C.5			leke			
C.6 - RRUGA E PEPALLAREVE (L=450 ml, B=3.5m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	120.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1050.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1050.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	3.30		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7.00		
Shuma C.6			leke			
SHUMA C						
D - NJESIA ADMINISTRATIVE SHALES						
D.1 - RRUGA E PAZHOKUT (L=1250 ml, B=3.5m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	75.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1051.31		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	250.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	3.30		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	10.50		
Shuma D.1			leke			
D.2 - RRUGA E LAGJES KURTALLI (L=385 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	68.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1155.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	230.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma D.2			leke			
D.3 - RRUGA E LAGJES SE RAMAJVE (L=700 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	57.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1050.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=20 cm)	m ³	233.15		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	7.70		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.00		
Shuma D.3			leke			
D.4 - RRUGA E FSHATIT ALLAJBEG (L=1700 ml, B=3.0m)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	110.00		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1200.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1200.00		
4	3.244	Beton C 20/25 per kanalet anesore	m ³	5.50		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		
Shuma D.4			leke			
SHUMA D						
SHUMA A-D						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						