

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKOSTRUKSION OBJEKTE NDERTIMORE FAZA II

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		RIKOSTRUKSION PALLATE SHEQERAS				
		RIKOSTRUKSION PALLATE SHEQERAS Nr 1				
		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	180		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	20		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	85		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	180		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	30		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e pandërprere	ml	53		
7	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	16		
8	2.64/1	Mur me tulle te plote llac i perzier M25(oxhak)	m3	0.5		
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle deri ne 8 m(oxhaket)	m2	15		
		SHUMA I				
		PUNIME NE FASADE				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak me spruco	m2	15		
2	2,404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re	m2	300		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt t=5cm+rrjet+suva	m2	300		
4	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	35		
5	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (rreth pallateve)	m3	3.5		
		SHUMA II				
		SHUMA 1 (I+II)				
		RIKOSTRUKSION PALLATE SHEQERAS Nr 2				
		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	193		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	20		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	85		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	193		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	30		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e pandërprere	ml	53		
7	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	15		
8	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet t=10 cm	m3	3		
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm	ton	0.24		
10	2.64/1	Mur me tulle te plote llac i perzier M25(oxhak)	m3	0.5		
11	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle deri ne 8 m(oxhaket)	m2	15		
		SHUMA I				
		PUNIME NE FASADE				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak me spruco	m2	16		
2	2,404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re	m2	325		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt t=5cm+rrjet+suva	m2	325		
4	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	54		
5	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (rreth pallateve)	m3	3.8		
		SHUMA II				
		SHUMA 2(I+II)				

RIKOSTRUKSION PALLATE SHEQERAS Nr 3						
PUNIME ÇATIE						
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	185		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	20		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	85		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	185		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	30		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e panderprere	ml	52		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	16		
8	2.64/1	Mur me tulle te plote llac i perzier M25(oxhak)	m3	0.5		
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle deri ne 8 m(oxhaket)	m2	15		
SHUMA I						
PUNIME NE FASADE						
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak me spruco	m2	15		
2	2,404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re	m2	325		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt t=5cm+rrjet+suva	m2	325		
4	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	54		
5	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (rreth pallateve)	m3	3.8		
SHUMA II						
SHUMA 3 (I+II)						
PALLATE SHEQERAS SHUMA A(1-3)						
B	RIKOSTRUKSION PALLATI FSHATI DRITHAS					
PUNIME ÇATIE						
1	2.373/a	F.V Vetrato xhami I temperuar	m2	36		
2	2.374	F.V Dritere metalike	m2	25		
3	2.334	Suva e zakonshme fasada mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	65		
SHUMA B						
C	RIKOSTRUKSION PALLATI MALIQ					
1	RIKOSTRUKSION PALLATI BLOKU Nr 2					
PUNIME ÇATIE						
3	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi(cati fallco)	m2	415		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	112		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e panderprere	ml	100		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	30		
7	2.64/1	Mur me tulle te plote h-8m llac i perzier M25(oxhak+ parapet)	m3	5		
8	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet	m3	5		
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.4		
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle deri ne 8 m(oxhaket)	m2	30		
SHUMA 1						
2	RIKOSTRUKSION PALLATI 2 BLOKU Nr 3					
PUNIME ÇATIE						
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	173		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	16		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	80		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	173		

5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	28		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e panderprere	ml	51		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	2		
		SHUMA 2				
3		RIKOSTRUKSION PALLATE BLOKU Nr 3				
		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	83		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	8		
3	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	85		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	83		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	14		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e panderprere	ml	22		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	1		
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	20		
		SHUMA 3				
		PALLATE MALIQ SHUMA C (1-3)				
D		RIKOSTRUKSION KINEMA VRESHTAS				
		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje e ctise se vjeter	m2	285		
2	2.426	Prishje mur tulle(parapet)	m3	11		
3	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	70		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	285		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat seksion katror	ml	30		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat e panderprere	ml	57		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	15		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle deri ne 8 m	m2	18		
		SHUMA D				
		SHUMA A+B+C+D				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

3. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualet Teknike Viti 2024