

**PREVENTIV PUNIMESH**

OBJEKTI : "Rehabilitimi i Ujembledhesit te Vladit, Bashkia Tropoje"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	132		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	98		
3	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	230		
4	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	240		
5	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	32		
6	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	28		
SHUMA 1:						
2. PUNIME HEKUR BETONI						
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3		
SHUMA 2:						
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	96		
SHUMA 3:						
4. PRISHJE						
9	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	3		
SHUMA 4:						
5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
10	2.596	F.V. pusete shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t=25cm	copë	1		
SHUMA 5:						
6. GAZ E NAFTAESJELLES						
11	4.123/9	F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, φ300	copë	1		
SHUMA 6:						
7. PUNIME SHTRESASH						
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	760		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Pa TVSH						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi**GRUPI I PUNES**

Ing. Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI

NE MUNGESE DHE ME URDHER

Zyra ISLAMAJ

