



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Rehabilitimi i Ujembledhesit Visoce, Bashkia Tropoje"

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	80		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	320		
3	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	87		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITRESASH						
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	580		
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	14		
SHUMA 3:						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
6	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	2		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	10		
SHUMA 4:						
5. GAZ E NAFTESJELLES						
8	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\varnothing 200$	copë	1		
SHUMA 5:						
6. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE						
9	3.611	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 2.5 m, 2.0 x 2.0 m, me kapak B/A	copë	1		
SHUMA 6:						
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12		
11	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	4		
SHUMA 7:						
8. PUNIME HEKUR BETONI						
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 12\text{ mm}$	ton	1		
SHUMA 8:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Pa TVSH						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Hartoi

GRUPI I PUNES

Ing. Egzon Muhametaj

Tek. Mustaf Vatoci

Ark. Hazir Isufaj

MIRATO I
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI
NE MUNGESHE DHE ME URDHER
Zyra ISLAMAJ

