

Projektuesi: Gjergj cifligu
Objekti: Rehabilitim i diges se rezervuarit Bilalaj

Datë: 16-09-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. Trupi I diges				
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1500		0.00
2	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembë	m3	1500		0.00
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	75		0.00
4	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate per veshjen e diges	m3	252		0.00
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per dhembin e mbeshetjes	m3	17		0.00
		Shuma 1				0.00
		2.. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne token	m3	100		0.00
7	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	287		0.00
8	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5		0.00
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per strukturat	m3	35		0.00
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20		0.00
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.7		0.00
12	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4		0.00
13	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50		0.00
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	69		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		Shuma Analiza				0.00
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				0.00
		Shuma TVSH (20%)				0.00
		Shuma me TVSH				0.00
		Totali				
