

Projektuesi: SHOQERIA "ZENIT& CO" SH.P.K
 Objekti: STUDIM PROJEKTIM RIKONSTRUKSION I IMPIANTIT TE PASTRIMIT TE UJIT,MANSKURI

Datë: 02-02-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20000		0.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20000		0.00
3	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute me h = 1.5 m	m3	29.81		0.00
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	29.81		0.00
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	55.4		0.00
6	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	860		0.00
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	860		0.00
8	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1768		0.00
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1366		0.00
10	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	402		0.00
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	912		0.00
12	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	318		0.00
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.76		0.00
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	95		0.00
15	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	41		0.00
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	72		0.00
17	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	21		0.00
18	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	2.76		0.00
19	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	710		0.00
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	630		0.00
21	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	80		0.00
22	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	70		0.00
23	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	97		0.00
24	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	180		0.00
25	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	180		0.00
26	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1131.2		0.00
27	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1131.2		0.00
28	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	6857.0986		0.00
29	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6857.0986		0.00
30	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	189		0.00



31	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	189		0.00
			SHUMA 1:			0.00
2. PUNIME SHITRESASH						
32	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	14		0.00
33	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	66.6		0.00
34	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	250		0.00
35	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	338		0.00
36	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	0.75		0.00
37	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	223.38		0.00
38	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	0.75		0.00
39	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	131		0.00
40	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	15		0.00
41	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	0.75		0.00
42	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	115		0.00
43	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	222		0.00
44	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	275		0.00
45	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	490		0.00
46	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	490		0.00
47	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	490		0.00
48	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	280		0.00
49	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	980		0.00
50	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1120		0.00
51	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1120		0.00
52	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1120		0.00
53	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8396.448		0.00
54	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8396.448		0.00
55	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5597.632		0.00
56	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	36.8		0.00
			SHUMA 2:			0.00
3. PUNIME SHITRESASH 2						
57	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.4		0.00
58	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	6.66		0.00
59	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	25		0.00
60	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	33.8		0.00
61	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.08		0.00
62	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	180		0.00
63	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	180		0.00
64	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	22.34		0.00
65	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.08		0.00
66	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4		0.00
67	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.5		0.00
68	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	0.08		0.00
69	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	11.5		0.00
			SHUMA 3:			0.00
4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
70	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	77		0.00
71	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	76.68		0.00
72	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	4.5		0.00
73	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	9		0.00

[Signature]



74	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	520		0.00
75	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	360		0.00
76	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1439		0.00
77	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	560		0.00
78	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	95		0.00
79	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	10		0.00
80	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	24		0.00
81	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	2		0.00
82	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	150		0.00
83	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	13		0.00
84	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	14.5		0.00
85	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	22		0.00
86	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	2		0.00
87	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	90		0.00
88	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	108		0.00
89	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	230		0.00
90	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	20		0.00
91	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	28		0.00
92	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	41		0.00
93	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	4		0.00
94	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	36		0.00
95	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	210		0.00
96	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	282		0.00
97	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	124		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
98	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.16		0.00
99	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.06		0.00
100	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.2		0.00
101	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.674		0.00
102	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.519		0.00
103	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	1.068		0.00
104	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.412		0.00
105	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.8		0.00
106	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	36.65		0.00
107	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.6		0.00
108	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.417		0.00
109	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	49.308		0.00
110	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.4		0.00
111	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.073		0.00
112	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.174		0.00
113	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.126		0.00
114	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	28.5		0.00
115	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	6.144		0.00
116	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.38		0.00
117	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.073		0.00
118	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.174		0.00
119	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.986		0.00
120	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.51		0.00
121	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	11.03		0.00
122	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.6		0.00
123	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.44		0.00
124	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.2		0.00
125	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.09		0.00
126	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.073		0.00

Handwritten signature



127	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.174		0.00
128	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.8		0.00
129	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.76		0.00
130	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	3.248		0.00
SHUMA 5:						0.00
6. GAZ E NAFTESJELLES						
131	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	9		0.00
132	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	30		0.00
133	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	20		0.00
134	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	8		0.00
135	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	8		0.00
136	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	3.29318		0.00
137	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	2.3826		0.00
138	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.5		0.00
139	4.62	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.5		0.00
140	4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	6.8688		0.00
141	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	191		0.00
142	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ25+φ50	cift	5		0.00
143	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ100	cift	3		0.00
144	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ200	cift	10		0.00
145	4.113/1 0	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ300	cift	2		0.00
146	4.131/3 .5	F.V. ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	500		0.00
147	4.142/3 .10	F.V. kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	300		0.00
SHUMA 6:						0.00
7. PUNIME DHEU						
148	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	55.37		0.00
149	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	2.76		0.00
150	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1230		0.00
151	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	2.76		0.00
152	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	136		0.00
153	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	93		0.00
154	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	2.76		0.00
155	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	167		0.00
SHUMA 7:						0.00
8. PUNIME BETONI DHE B/A						
156	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	16.9985		0.00
157	2.117/1 a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	24.387		0.00
158	2.262/4 a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	111		0.00
159	2.158	Soleta te plota b/a C16/20, t=6-10cm	m3	12		0.00
160	2.129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	34		0.00
161	2.117/1 a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	6		0.00
162	2.118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3	12.07		0.00
163	2.118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3	7.56		0.00
164	2.119	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3	12.4		0.00
165	2.158	Soleta te plota b/a C16/20, t=6-10cm	m3	35		0.00
166	2.118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3	49.98		0.00
167	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	13.26		0.00
168	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	38		0.00
169	2.118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3	21		0.00
170	2.109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	82.01		0.00
SHUMA 8:						0.00



[Handwritten signature]

9. PUNIME DYER DRITARE					
171	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	7.76	0.00
172	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	7.18	0.00
173	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	2.2	0.00
174	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4.32	0.00
175	2.395/2 a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	25.22	0.00
176	2.375/2 a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	11.97	0.00
177	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	38.34	0.00
178	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	8	0.00
179	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	15.93	0.00
180	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	8.1	0.00
181	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.4	0.00
SHUMA 9:					0.00
10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
182	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.97	0.00
183	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.97	0.00
184	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	10.38	0.00
185	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	4.48	0.00
186	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.97	0.00
187	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3	12	0.00
188	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	20	0.00
189	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	63.6	0.00
SHUMA 10:					0.00
11. PUNIME MURATURE TULLE					
190	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	15	0.00
191	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	83.84	0.00
SHUMA 11:					0.00
12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
192	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	161.82	0.00
193	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	180	0.00
194	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	336	0.00
195	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	336	0.00
196	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	260	0.00
SHUMA 12:					0.00
13. PUNIME BOJATISJE					
197	2.404	Boje hidroplastike	m2	628	0.00
198	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8	0.00
SHUMA 13:					0.00
14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
199	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1	0.00
200	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1	0.00
201	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	1	0.00
202	2.520	F.V Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	250	0.00
203	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	4	0.00
204	2.521	F.V Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	400	0.00
SHUMA 14:					0.00
15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
205	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2	0.00
206	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	12	0.00
207	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	4	0.00
208	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	5	0.00
SHUMA 15:					0.00
16. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
209	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	op	1.4	0.00
SHUMA 16:					0.00
17. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
210	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	250	0.00
211	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	14	0.00
212	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	3	0.00
213	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	21	0.00

Handwritten signature



214	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	21		0.00
215	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	17		0.00
216	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	36		0.00
217	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me $\Lambda = 60$	copë	8		0.00
218	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	50		0.00
219	3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	25		0.00
220	3.301	F.V - guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4	ml	116		0.00
		SHUMA 17:				0.00
		18. PUNIME TE NDRYSHME				
221	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	490		0.00
		SHUMA 18:				0.00
		19. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
222	3.352	Mbushje me gur kave	m3	400		0.00
223	3.366	Tombino me tuba betoni $\varnothing 800$, mbi shtrese betoni	m	14		0.00
224	3.365	Tombino me tuba betoni $\varnothing 600$, mbi shtrese betoni	m	14		0.00
		SHUMA 19:				0.00
		20. ANALIZA TEKNIKE				
225	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1120		0.00
226	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1120		0.00
227	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5597.632		0.00
228	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5597.632		0.00
		SHUMA 20:				0.00
		21. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
229	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	465		0.00
230	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	20		0.00
231	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		0.00
		SHUMA 21:				0.00
		22. INSTALIME PER NDRICIM				
232	2.480/1	F.V tub plastmasi $\varnothing 14-17$ mm	ml	400		0.00
233	2.480/2	F.V tub plastmasi $\varnothing 18-21$ mm	ml	500		0.00
234	2.480/3	F.V tub plastmasi $\varnothing 22-26$ mm	ml	200		0.00
235	2.481/1	F.V percjelles PV-500 $\varnothing 1.5$ mm2	ml	3000		0.00
236	2.481/2	F.V percjelles PV-500 $\varnothing 2.5$ mm2	ml	3000		0.00
237	2.481/3	F.V percjelles PV-500 $\varnothing 4$ mm2	ml	1000		0.00
238	2.481/4	F.V percjelles PV-500 $\varnothing 6$ mm2	ml	600		0.00
239	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	copë	3		0.00
240	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	16		0.00
241	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	50		0.00
242	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	20		0.00
243	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	20		0.00
244	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	6		0.00
245	2.462	F.V. Ndricues tip Glob,shkarkim me avuj zhive,Sap,75w	copë	4		0.00
246	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 zhveshur	m	500		0.00
247	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml	500		0.00
248	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	100		0.00
249	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	70		0.00
		SHUMA 22:				0.00
		23. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
250	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	26		0.00
		SHUMA 23:				0.00
		24. ANALIZA JASHTE LISTE				
251	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 20/25, t=21~30cm, h~4 m	m3	26.15		0.00

Handwritten signature



252	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 20/25, t=21~30cm, h~4 m(muri rrethues +vaskat e brendshme)	m3	152		0.00
253	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 20/25, t=21~30cm, h~4 m	m3	464		0.00
254	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 20/25,t=21~30cm,h~4 m	m3	223		0.00
255	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C20/25, t= 21 ~ 30 cm	m3	32.71		0.00
256	An-Ref 2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 20/25,t=21~30cm,h~4 m	m3	88		0.00
257	AnAn	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ60	cift	1		0.00
258	AnAn	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ80	cift	3		0.00
259	AnAn	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ120	cift	4		0.00
260	AnAn	Grile modulare xingato e salduar me kuadrate (25x76)mm (mbi vaske)	m2	1.45		0.00
261	AnAn	Shtrese me pllaka piastrele ngjyre e kuqe (15x7.7x0.7)	m2	69		0.00
262	AnAn	Zgare polikarbonate me panel 3660x 1220x38 mm	copë	2		0.00
263	AnAn	Grile modulare xingato e salduar me kuadrate (25x76)mm (mbi kanalete qe shkon ne vasken e arritjes)	m2	2		0.00
264	AnAn	F.V Kanaleta te parapergatitura	m3	30		0.00
265	AnAn	Grile modulare xingato e salduar me kuadrate (25x76)mm (e vendosur mbi kanalete)	m2	12		0.00
266	AnAn	Shtrese me pllaka piastrele ngjyre e kuqe (15x7.7x0.7)	m2	374		0.00
267	AnAn	Grile modulare xingato e salduar me kuadrate (25x76)mm	m2	10		0.00
268	AnAn	Shtrese me pllaka piastrele ngjyre e kuqe (15x7.7x0.7)	m2	110		0.00
269	AnAn	Grile modulare xingato e salduar me kuadrate (25x76)mm (e vendosur mbi kanalete per nxjerrjen e tobove jashte)	m2	11		0.00
270	AnAn	F.V. flanaxha celiku cift Pn+ 16, φ150	cift	10		0.00
271	AnAn	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ250	cift	24		0.00
272	AnAn	Tub zingat 1 1/4"	ml	100		0.00
273	AnAn	Tub zingat 1 1/2"	ml	20		0.00
274	AnAn	Tub zingat 2 1/2"	ml	82		0.00
275	AnAn	Tub zingat 3/4"	ml	45		0.00
276	AnAn	Tub zingat 1"	ml	74		0.00
277	AnAn	Tub bakri i veshur	ml	100		0.00
278	AnAn	Tub fleksibel, φ63 mm	ml	500		0.00
279	AnAn	F.v kablo ndriçimi, 3 G 2.5 mm ²	ml	200		0.00
280	AnAn	F.V kuti shperndarese mbi mure	copë	30		0.00
281	AnAn	F.V kuti dy vendeshe mbi mure	copë	30		0.00
282	AnAn	F.V kuti tre vendeshe mbi mure	copë	20		0.00
283	AnAn	F.V kuti kater vendeshe mbi mure	copë	10		0.00
284	AnAn	F.V Kabell pvc5x10mm2	ml	400		0.00
285	AnAn	F.V Kabell pvc4x4mm2	ml	200		0.00
286	AnAn	F.V Kabell pvc3x2.5mm2	ml	200		0.00
287	AnAn	F.V Celsa devijat 1p 10A	copë	12		0.00
288	AnAn	F.V Priza trefazore 380v 25A me bllokim	copë	6		0.00
289	AnAn	F.V Priza trefazore 380v 25A pa bllokim	copë	2		0.00
290	AnAn	F.V Automat diferencial 4p 25A	copë	3		0.00
291	AnAn	F.V Automat 4p 20A	copë	2		0.00
292	AnAn	F.V Automat 2p 20A	copë	15		0.00
293	AnAn	F.V Automat 2p 10A	copë	12		0.00
294	AnAn	F.V Ndricues fluroshent 2x36w ip65	copë	60		0.00
295	AnAn	F.V Ndricues fluroshent 1x36w ip65	copë	10		0.00
296	AnAn	F.V Ndricues fluroshent 2x18w ip65	copë	10		0.00
297	AnAn	F.V Ndricues led 44w (60x60)cm	copë	8		0.00
298	AnAn	Aksesore	copë	1		0.00
299	AnAn	F.V Elektroda tokezimi	copë	17		0.00
300	AnAn	F.V Percjelles bakri i zhveshur 95mm2	ml	400		0.00
301	AnAn	F.V Percjelles bakri me pvc(tokezimi)95mm2	ml	100		0.00
302	AnAn	F.V Percjelles bakri me pvc(tokezimi)50mm2	ml	400		0.00
303	AnAn	F.V Percjelles bakri me pvc(tokezimi)25mm2	ml	300		0.00
304	AnAn	F.V Zbare bakri 40x5mm	ml	15		0.00
305	AnAn	AKSESORE	copë	1		0.00
306	AnAn	F.V Shtiza rrufeprites	copë	16		0.00
307	AnAn	F.V Suporte mbajtese dhe fiksusese	copë	200		0.00
308	AnAn	F.V Marseta universale	copë	50		0.00
309	AnAn	F.V Kabell pvc3x1.5mm2	ml	500		0.00
310	AnAn	F.V Kabell pvc3x2.5mm2	ml	300		0.00
311	AnAn	F.V Kabell pvc4x2.5mm2	ml	800		0.00
312	AnAn	F.V Kabell pvc4x4mm2	ml	2000		0.00
313	AnAn	F.V Kabell pvc4x6mm2	ml	600		0.00
314	AnAn	F.V Kabell pvc5x6mm2	ml	700		0.00



Handwritten signature or initials in blue ink.

315	AnAn	F.V Kabell pvc3x4mm2	ml	200		0.00
316	AnAn	F.V Kabell pvc4x10mm2	ml	100		0.00
317	AnAn	F.V Kabell pvc4x16mm2	ml	200		0.00
318	AnAn	F.V Kabell pvc4x50mm2	ml	100		0.00
319	AnAn	F.v kuadri i pergjithshem i tenzonit te ulet	copë	1		0.00
320	AnAn	F.V implanti rifazimento automatik ,kuadri 100 KVAR ,400V,50Hz	copë	1		0.00
321	AnAn	F.V kuadri i komandimit dhe kontrollit te flokulatorit	copë	1		0.00
322	AnAn	F.V kuadri i fuqise se reparitit kimik	copë	1		0.00
323	AnAn	F.V kuadri i komandimit dhe kontrollit te vaskes se trajtimit te llumit	copë	1		0.00
324	AnAn	F.V kuadri i komandimit dhe kontrollit te nastropreses	copë	1		0.00
325	AnAn	Sistemim dhe gjelberim te territorit	m2	370		0.00
326	AnAn	FV Rrjeta metalike mbi brez betoni h=1.4m	ml	250		0.00
327	AnAn	F.V. tuba celiku φ+200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1.94		0.00
328	AnAn	F.V dhe montim makinerish	copë	1		0.00
		SHUMA 24:				0.00
		25. PAJISJE JASHTË LISTE				
329	Pj	Kamera te levizshme 360°, 700TVL, IR CCTV, PTZ	copë	4		0.00
330	Pj	Kamera te palevizshme, 700TVL, IR box kamera	copë	12		0.00
331	Pj	FV.Fiber Optike "Single mode" me 2 çifte (sipas specifikimeve teknike)	ml	860		0.00
332	Pj	FV.Fiber Optike "Single mode" me 8 çifte (sipas specifikimeve teknike)	ml	350		0.00
333	Pj	Rack i survejimit me kamera. 19" 16U.	copë	1		0.00
334	Pj	Monitor 32" LCD	copë	2		0.00
335	Pj	Switch 5 porta Ethernet 10/100/1000Mbps	copë	1		0.00
336	Pj	Videoregjistratori (DVR) me 16 porta dhe 2x4 TB hard disqe SATA.Se bashku me software - in per menaxhimin e tij.	copë	2		0.00
337	Pj	Fiber media converter to RG-59	copë	32		0.00
338	Pj	Konektor I tipit F per kabell koaksial Rg-59 (BNC)	copë	130		0.00
339	Pj	Pach korda cat 5 (SHIELD) me 2x RJ45 me gjatesi (50cm)	copë	3		0.00
340	Pj	Pach korda RS 485 Data cable me gjatesi 1m	copë	34		0.00
341	Pj	Pach korda RS 485 Data cable me gjatesi 5m (per lidhjen e joystick controller me DVR)	copë	2		0.00
342	Pj	Pajise Joystick controller	copë	1		0.00
343	Pj	Inverter 5kVA, 4000 W, 48V pure sine wave off grid solar power inverter 50A charger	copë	1		0.00
344	Pj	Bateri AGM 12V;40Ah	copë	4		0.00
345	Pj	Power bar me 9 priza shuko, me mbrojtje me sigures. 1U Rack- Mount; PDU 16A; 220V; 2P+T	copë	3		0.00
346	Pj	Modul i furnizimit me energji elektrike me 3 priza, me mbrojtje me sigures 16A:220V;2P+T	copë	8		0.00
347	Pj	A.VALVUL FLUTUR ME MEKANIZEM BURM PAFUND ME RROTSHOQE DN300 PN16	copë	1		0.00
348	Pj	B. XHUNTO ZMONTIMI DN300 PN16	copë	1		0.00
349	Pj	C. VALVUL A FUZO DN300 PN16 ME AKTUATORE 04-20mlA	copë	1		0.00
350	Pj	D. MATES PRURJE EM. DN300 PN16 ME 0-750 m3	copë	1		0.00
351	Pj	E.PORTE E MOTORIZUAR ME DIMENSIONE 1100x 400 LARTESIA TELAJOS 1700	copë	1		0.00
352	Pj	F. MATES NIVELI ULTRA SONIK 8m	copë	1		0.00
353	Pj	G.VALVUL ME PALLOTE DN50 PN10	copë	3		0.00
354	Pj	Mates ph	copë	1		0.00
355	Pj	Trasmetues Redox	copë	1		0.00
356	Pj	Trasmetues Oxygen	copë	1		0.00
357	Pj	Trasmetues Turbitidy	copë	1		0.00
358	Pj	Mates Ph	copë	1		0.00
359	Pj	A. SKID POMPASH DOZUSE. Nr. 2 Pompa dozimi të tipit volumetrik me membranë (P-201 A/B) njera në punë , e dyta rezerve me prurje nominale 10 l/h, presion 7 bar,	copë	3		0.00
360	Pj	B. DEPOZITA 3m3 PRFR VERTIKALE	copë	4		0.00
361	Pj	C. DUSH EMERGJENCE	copë	1		0.00
362	Pj	D. MATES NIVELI US 8m	copë	4		0.00
363	Pj	E.ASPIRATORE DIAMETER 250 ME PRURE JE 1040 m3/h (SKEDA E BASHKENGJITUR)	copë	2		0.00
364	Pj	F. MATES NIVELI ULTRA SONIK 0-8m	copë	2		0.00
365	Pj	REPARTI PERPUNIMIT TE LLUMIT	copë	1		0.00
366	Pj	VASKA E TRASHJES SE LLUMIT	copë	1		0.00
367	Pj	A. ELEKTROPOMPA TIP CENTRIFUGALE ZHYTESE PER INSTALIM TE MBYTUR FIKS PRURJE 15 m3/h ME PREVALENCE 10m ME FUQI TE MOTORIT ELEKTRIK RRETH 0.11 kw ME MBROJTJE MEKANIKE IP65	copë	2		0.00
368	Pj	B.VALVUL ME PALLOTE DN100 PN10	copë			0.00



Handwritten signature in blue ink.

369	Pj	C.K/VALVUL ME KLLAPET DN100 PN10	copë	2	0.00
370	Pj	A.VALVUL ME PALLOTE DN 125 PN 16 ME TELETRASMETIM ME GJATESI TE SHTANGES 1.8 m	copë	1	0.00
371	Pj	B. MEKANIZMI PERZIERJES SE LLUMIT	copë	1	0.00
372	Pj	A. ELEKTROPOMPA TIP CENTRIFUGALE ZHYTESE PER INSTALIM TE MBYTUR FIKS PRURJE 15 m ³ /h ME PREVALENCE 10m ME FUQI TE MOTORIT ELEKTRIK RRETH 0.11 kw ME MBROJTJE MEKANIKE IP65	copë	2	0.00
373	Pj	B.VALVUL ME PALLOTE DN100 PN10	copë	2	0.00
374	Pj	C.K/VALVUL ME KLLAPET DN100 PN10	copë	2	0.00
375	Pj	A. ASPIRATORE CENTRIFUGAL Prurja e ajrit 300 Nmc/h	copë	1	0.00
376	Pj	B.MBAJTESE, FIKSUSE 48cp,c. MBAJTESE PIASTRASH TIP1 70cp,d. MBAJTESE PIASTRASH TIP2 20cp,e. PIASTRA QETESUSE 80x11 175cp,f. PIASTRA QETSUESE 40x112 20cp,g. TUBA PVC Ø250 200ml,h. PORTE MEKANIKE INOKSI ME δ 3cm ME PERMASA 50x40 6cp	komplet	1	0.00
377	Pj	I. VALVOLA ME FARFALLE ME AKTUATORE DN 100 PN 10 ME DY VRIMA DHE ME SHPERNDARES AJERI	copë	2	0.00
378	Pj	J.VALVOLA DN 80 ME PALLOTE PN 10	copë	1	0.00
379	Pj	K.VALVOL ME PALLOTE DN 40 PN16	copë	1	0.00
380	Pj	L.K/VALVUL KLLAPET DN40 PN16	copë	1	0.00
381	Pj	M.VALVUL KENDORE KOMANDIMI ME PISTONE BURKET Ø40 ME PRESION 10 bar PAISUR ME ELEKTROVALVUL TE VOGEL PRESION DERI 16 bar	copë	8	0.00
382	Pj	N. ELEKTROPOMPA TIP CENTRIFUGALE ZHYTESE PER INSTALIM TE MBYTUR FIKS PRURJE 15 m ³ /h ME PREVALENCE 10m ME FUQI TE MOTORIT ELEKTRIK RRETH 0.11 kw ME MBROJTJE MEKANIKE IP65	copë	2	0.00
383	Pj	O. VALVOLA ME PALLOTE DN 80 PN 16	copë	2	0.00
384	Pj	T.K/VALVULA KLLAPET DN80 PN 16	copë	2	0.00
385	Pj	VALVUL ME PALLOTE ME TELEKOMANDIMI MEKANIKE DN 120 PN 10 ME GJATESI AKSI TE TELEKOMANDIMIT 1.8 m	copë	3	0.00
386	Pj	VALVUL ME PALLOTE ME TELEKOMANDIMI MEKANIKE DN 120 PN 10 ME GJATESI AKSI TE TELEKOMANDIMIT 2 m	copë	1	0.00
387	Pj	A.VALVULA FLUTUR DN 200 PN 10 ME AKTUATORE ,SHPERNDARES AJERI DHE FINE-KORS	copë	6	0.00
388	Pj	B.VALVULA FLUTUR DN 250 PN 10 ME AKTUATORE ,SHPERNDARES AJERI DHE FINE-KORS	copë	2	0.00
389	Pj	C. VALVULA FLUTUR DN 150 PN 10 ME AKTUATORE ,SHPERNDARES AJERI DHE FINE-KORS	copë	2	0.00
390	Pj	D. XHUNTO DILAKTACIONI DN 200 PN 10 ME GOME	copë	4	0.00
391	Pj	E. XHUNTO DILAKTACIONI DN 250 PN 10	copë	2	0.00
392	Pj	F. XHUNTO DILAKTACIONI DN 150 PN 16	copë	2	0.00
393	Pj	G. PLLAKA BETONI ME 76 FILTRINA 1m x1.450m h.KANALETA INOKSI 304 ME GJATESI 8.8m ME LARTESI 55cm DHE δ 3cm LLAMARINE I. KAPAK INOKSI 304 PERMASA 60x60 ME δ 3mm	copë	1	0.00
394	Pj	MATES ELEKTROMANJETIK DN 250PN 10 ME REN 0-750 m ³	copë	3	0.00
395	Pj	MATES NIVELI ULTRA SONIK 0-8m	copë	4	0.00
396	Pj	PORTE E MOTORIZUAR ME DIMENSIONE 1100x 400 LARTESIA TELAJOS 1700	copë	1	0.00
397	Pj	VALVOLA ME PALLOTE DN 150 PN 10	copë	3	0.00
398	Pj	J. VALVUL ME PALLOTE DN 60 PN 10	copë	2	0.00
399	Pj	A. POMPA CENTRIFUGALE HORIZONTALE TE LAVAZHIT P- 401 A/B/C (nr. 2 në pune, nr. 1 rezervë), prurja 400 m ³ /h sejcila me prevalence 15 m me motorë elektrikë të montuar horizontalisht trifazor 380 V, me fuqi të instaluar 22.5 KW,	copë	3	0.00
400	Pj	B.POMPAT CENTRIFUGALE HORIZONTALE TE RICIKLIMIT P-402 A/B (nr. 1 në punë dhe nr. 1 rezervë), prurja 150 m ³ /h sejcila me prevalence 18 m me motor elektrik montuar horizontalisht trifazor 380 v, me fuqi 11 KW,	copë	2	0.00
401	Pj	C. SOFIANTE AJERI RROTATIV S- 401 A/B (një është në pune , një është rezervë) podhimi 2500 m ³ /h sejcila, prevalenca 5 m me motor elektrik të montuar horizontalisht, trifazor 380 V, me fuqi të instaluar 55 Kw	copë	2	0.00

Handwritten signature



402	Pj	D. ELEKTROKOMPRESORET E AJERIT të tipit volumetrik me vide C 601 A/B (nr. 1 në pune dhe nr. 1 rezervë) me prurje 1.2 m ³ /min, presioni i dergimit 8 bar me fuqi elektrike të instaluar 11 KW	copë	2	0.00
403	Pj	E. AJERTHARESIT FRIGORIFERIK E - 601 A/B (nr. 1 njeri në funksion , nr. 1 rezervë) në gjendje të prodhoje ajër të thatë në -15 c (referuar presionit atmosferik) se bashku me filtrin e ajerit F-601A/B	copë	2	0.00
404	Pj	F. AUTOKLAVE ME DY POMPA me depozitë me cilindër vertikal D 601, me kapacitet rreth 1000 l në çelik me karbon të zinguar, presioni i projektuar është 6 bar.Prurja e pompave është rreth 12 m ³ /h sejcila me prevalence 5m me fuqi elektrike 2.2 KW	copë	1	0.00
405	Pj	G. VALVUL ME FARFALLE ME MEKANIZEM BURM PA FUND RROTSHOQE DN 250 PN 10	copë	10	0.00
406	Pj	H.VALVUL ME FARFALLE ME MEKANIZEM BURM PA FUND RROTSHOQE DN 150 PN 10	copë	3	0.00
407	Pj	I.XHUNTO DILAKTACIONI DN 250 PN 10	copë	6	0.00
408	Pj	J.XHUNTO DILAKTACIONI DN 150 PN 10	copë	1	0.00
409	Pj	K. K/VALVUL ME FILTER PER POMPAT DN 250 PN 10	copë	2	0.00
410	Pj	L. K/VALVUL ME FILTER PER POMPAT DN 150 PN 10	copë	1	0.00
411	Pj	M. FILTRA TE POMPES DN 250 PN 10	copë	2	0.00
412	Pj	N.K/ VALVOL KLLAPET DN 150 PN 10	copë	2	0.00
413	Pj	O. K/VALVOLA KLLAPET DN 250 PN 10	copë	3	0.00
414	Pj	P. DEPOZITE AJERI TE KOMPRIMUAR D - 602, CELIKU 1m3 , E CERTIFIKUAR PER ENET NEN PRESION DERI NE 15 bar , vertikale paisur me valvul sigurie dhe me mates elektronike te presionit me range 0-10 bar	copë	1	0.00
415	Pj	MATES ELEKTROMANJETIK DN 100 PN 10 ME REN 0-300 m3	copë	1	0.00
416	Pj	T. MATES ELEKTROMANJETIK DN 250 PN 10 REN 0-750 m3	copë	1	0.00
417	Pj	XHUNTO ZMONTIMI DN 250 PN 10	copë	1	0.00
418	Pj	VALVUL ME PALLOTE DN 50 PN 10	copë	1	0.00
419	Pj	Trasmetues presioni (tek dep.e ajerit te komprimuar)	copë	1	0.00
420	Pj	Mates ph)	copë	1	0.00
421	Pj	Trasmetues Redox	copë	1	0.00
422	Pj	Trasmetues Oxygen	copë	1	0.00
423	Pj	Trasmetues Turbidity	copë	1	0.00
424	Pj	Trasmetues Chlorine	copë	1	0.00
425	Pj	Mates Ph	copë	1	0.00
426	Pj	A. VALVUL ME FARFALLE ME MEKANIZEM BURM PA FUND RROTSHOQE DN 250 PN 10	copë	1	0.00
427	Pj	B.VALVUL ME FARFALLE ME MEKANIZEM BURM PA FUND RROTSHOQE DN 150 PN 10	copë	1	0.00
428	Pj	C. MATES NIVELI ULTRA SONIK 0-8m	copë	1	0.00
429	Pj	KONTROLI AUTOMATIK I SISTEMIT DHE SCADA	copë	1	0.00
430	Pj	Vinxh me kapacitet 1.5 ton per levizjone e makinerive Hd=10m se bashku me shinat mbi te cilat rreshqet vinxhi	copë	1	0.00
431	Pj	Aparat per emergjenca ndaj zjarrit , kasete me 20ml tub 2" te gomuar 8 bar dhe 1 fikese 6kg	copë	4	0.00
SHUMA 25:					0.00
Shuma Analiza					0.00
Fondi Rezervë (5.0%)					0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					0.00
Shuma TVSH (20%)					0.00
Shuma me TVSH					0.00
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)					0.00
Shuma TVSH (për pajisje)					0.00
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)					0.00
Totali					0.00

Preventivuesi: Arqile Peri

Investitori: UJESJELLES - KANALIZIME SH.A DURRËS

Arqile Peri
Digitally signed by Arqile Peri
Date: 2024.10.23
11:58:17 +0200



Handwritten signature in blue ink.