

**Projektuesi:** "ERALD-G" shpk  
**Objekti:** RIKUALIFIKIM URBAN I SHESHEVE TË PALLATEVE TË SHEMBURA NË NJËSISË ADMINISTRATIVE FUSHË KRUIJË

**PREVENTIV PUN**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>		
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
<b>SHUMA 1:</b>		
<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>		
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni
6	3.405	Prishje struktura prej guri
7	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m
<b>SHUMA 2:</b>		
<b>3. PRISHJE</b>		
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim
9	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni
<b>SHUMA 3:</b>		
<b>4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>		
10	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
11	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm
12	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm
13	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm
<b>SHUMA 4:</b>		
<b>5. PUNIME SHITESASH</b>		
14	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri

15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		<b>SHUMA 5:</b>
		<b>6. ANALIZA TEKNIKE</b>
16	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
17	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		<b>SHUMA 6:</b>
		<b>7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>
18	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
19	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16
20	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16
21	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm
22	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
23	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar
		<b>SHUMA 7:</b>
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
25	3.606	Bllokuese betoni C16/20 h=50cm, D=20cm
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25
		<b>SHUMA 8:</b>
		<b>9. B. SINJALET HORIZONTALE</b>
27	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
28	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		<b>SHUMA 9:</b>
		<b>10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>
29	3.949	Vizime me boje bikomponente
30	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
31	3.604	F.V kangiell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave
32	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)
33	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"
		<b>SHUMA 10:</b>
		<b>11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>
34	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
35	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60

36	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
37	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
38	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
39	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3
40	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm
41	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10
42	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V
43	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm
44	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086
45	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement
		<b>SHUMA 11:</b>
		<b>12. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>
46	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)
		<b>SHUMA 12:</b>
		<b>13. PUNIME TE NDRYSHME</b>
47	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
48	3.616	F V bordura betoni 12x25cm
49	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm
50	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)
51	3.643	Mbjellje bari ne skarpat
52	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
		<b>SHUMA 13:</b>
		<b>14. GAZ E NAFTESJELLES</b>
53	4.131/3 .5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesese plastmasi, te armuar, 4x10mm <sup>2</sup>
		<b>SHUMA 14:</b>
		<b>15. INSTALIME PER NDRICIM</b>
54	2.480/5	F.V tub plastmasi ø 31-36mm
55	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø 2.5 mm <sup>2</sup>
		<b>SHUMA 15:</b>
		<b>16. PUNIME SHITRESASH 2</b>
56	2.261	Shtrese rere
		<b>SHUMA 16:</b>
		<b>17. ANALIZA JASHTE LISTE</b>
57	An1	Fv kosha të vegjël mbeturinash.
58	An2	F.v stola me konstrukcion metalik me mbulesë druri.

		<b>SHUMA 17:</b>
<b>Shuma Analiza</b>		
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>		
<b>Shuma TVSH (20%)</b>		
<b>Totali</b>		

**Preventivuesi:** (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: 8401CC58-0CA4-4D8B-B5CE-A794BC7A309B

**Datë: 25-03-2024**

Ë TERRITORIN E

**NIMESH**

<b>NJËSIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>ÇMIMI</b>	<b>VLEFTA</b>
m3	294.7		
m3	1643		
m3	1960.7		
m3	18		
m3	15		
m3	5		
copë	6		
m3	5		
m3	5		
copë	43		
copë	12		
copë	10		
copë	1		
m3	684.5		

m2	1400		
m2	1400		
m2	1400		
ml	150		
ml	50		
ml	35		
ml	20		
ml	295		
ml	18		
m3	82.16		
copě	160		
m3	11.52		
m2	50		
ml	500		
m2	10		
copě	2		
ml	46		
copě	12		
copě	8		
copě	6		
copě	6		

copë	6		
copë	2		
ml	380		
copë	4		
copë	14		
copë	18		
copë	18		
copë	18		
copë	18		
copë	1		
copë	1		
m2	3080		
m	126		
m	480		
m3	60		
m2	300		
m	450		
m	470		
ml	162		
ml	162		
m3	4		
copë	6		
copë	6		

