

Projektuesi: "ERALD-G" shpk
Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË "SHKOLLËS" , FSHATI BORIZANË,

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		1. PUNIME GERMIMI
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		SHUMA 1:
		2. PUNIME SHITRESASH
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri
5	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 2:
		3. ANALIZA TEKNIKE
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
8	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		SHUMA 3:
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME
9	3.352	Mbushje me gur kave
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni
		SHUMA 4:
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
12	3.606	Bllokuese betoni C16/20 h=50cm, D=20cm
		SHUMA 5:
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3
13	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
14	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm
		SHUMA 6:

		7. PUNIME HEKUR BETONI
15	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta
		SHUMA 7:
		8. B. SINJALET HORIZONTALI
16	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike
17	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		SHUMA 8:
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA
18	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
19	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
20	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
		SHUMA 9:
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE
21	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
22	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave
		SHUMA 10:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Totali		

Preventivuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: 8834C6F0-789B-4885-B9F5-9468B8D0B560

Datë: 27-03-2024

NJ.A.THUMANË, KRUIJË

NIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	105		
m3	35.8		
m3	140.8		
m2	1253		
m3	197		
m2	1970		
m2	4003		
m2	1770		
m3	10		
m	6		
m3	84.4		
copë	4		
ton	0.05		
ton	0.34		

