

PREVENTIV

Emri Projektit: "Rehabilitimi i rrugeve Pishan"						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi ne Lek	Shuma ne Lek
SUMMARY / PERMBLEDHJE						
8		SHUMA I				0.00
9		Fond Rezerve		5%		0.00
10		SHUMA II				0.00
11		VAT / TVSH		20%		0.00
12		VLERA TOTALE				0.00
KATEGORIA 1: PUNIME DHERASH DHE PRISHJET						
1.1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	18.00		
1.2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	780.00		
1.3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	780.00		
1.4	3.198	Cilindrim tabani me rul dhe ngjeshja deri 95% te AASHTO te modifikuar (ne te gjithe gjatesine)	m2	2,185.00		
TOTAL 1						
KATEGORIA 2: PUNIMET E SHTRESAVE						
2.1	3.224/1	Shtrese asfalobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,965.00		
2.2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1,965.00		
2.3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,337.00		
2.4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	2,185.00		
TOTAL 2						
KATEGORIA 3 : VEPRAT E VOGLA TE ARTIT (Tombinot, mure mbajtes, kanale drenazhi)						
3.1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m (per struktura	m3	125.00		
3.2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	125.00		
3.3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50.00		
3.4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	12.00		
3.5	3.245	F.V. Beton C25/30 per mure BA	m3	185.00		
3.6	3.239	F.V. Beton C7/10 nen mure BA + nen tombino	m3	14.10		
3.7	3.244/1	F.V. Beton C20/25 per veshje tombino	m3	11.00		
3.8	3.243	F.V. Beton C16/20 per veshje kanali	m3	25.00		
3.9	3.289	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D>12mm per mure	ton	11.00		
3.10	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum per mure	m2	365.00		
3.11	3.654/1	F.V. Tub PVC D=80 mm per mure	m	35.00		
3.12	3.610	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 2.0 m, 1.5 x 1.5 m, me kapak B/A	cope	2.00		
TOTAL 3						
KATEGORIA 4: PUNIME PER TROTUARIN + KUNETA+BORDURE						
4.1	3.244	Kunete betoni C20/25 (Me cakell)	m3	14.30		
4.2	3.620	Pllaka betoni 6cm per trotuarin	m2	74.40		
4.3	3.243	Shtrese betoni C16/20 t=10cm per trotuarin	m3	7.44		
4.4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm per trotuarin	m2	74.40		
4.5	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	515.00		
4.6	3.239	Bet C7/10 per lidhje bordure	m3	18.00		
TOTAL 4						
KATEGORIA 5: PUNIME PER KUB, KUZ DHE FU						
a) Punime per KUB						
5.1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	144.00		
5.2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	144.00		
5.3	3.164/1t	F.V. Tub PE i brinjezuar Dj 315 mm + xhantot bashkuese	ml	165.00		
5.4	3.164/2t	F.V. Tub PE i brinjezuar Dj 400 mm + xhantot bashkuese	ml	75.00		
5.5	3.4	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	72.00		
5.6	2.3	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	13.00		
b) Punime per KUZ						
5.7	2.6	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	12.00		
5.8	3.6	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Ø1 m, h=2.0 m + kapak gize	cope	1.00		
5.9	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	1.00		
5.10	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	32.00		
	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	60.00		

5.1	3.87/a	Germim dhe rreth ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	267.00		
5.12	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	267.00		
5.13	3.4	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	155.75		
5.14	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m per grope septike V=4x2.2.5m	m3	70.00		
5.15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	70.00		
5.16	3.396	Mbushje me cakell pas mureve te gropes septike	m3	35.00		
5.17	3.289	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D>12mm per mure	ton	0.30		
5.18	3.244/1	F.V. Beton C20/25 per soleten e gropes septike	m3	3.50		
5.19	3.243	F.V. Beton C16/20 per dyshemene e gropes septike	m3	3.50		
5.20	3.239	F.V. Beton C7/10 nen gropen septike	m3	3.50		
5.21	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	17.00		
5.22	2.64/2	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 25	m3	5.75		
c) Punime per FU						
5.23	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50.00		
5.24	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	50.00		
5.25	3.4	Mbushje me zhavor	m3	35.00		
5.26	2.491/2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	100		
				TOTAL 5		

SHENIM : Preventivi eshte i hartuar bazuar ne manualin e cmimeve sipas VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"