

Projektuesi:

DREJTORIA E URBANISTIKES, BASHKIA VLORE

Objekti:

RRUGA TE ISH PUSI I MEZINIT (PROJEKTI I RRUGËVE "MYSLYM GJO

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		1. PUNIME GERMIMI
1	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
		SHUMA 1:
		2. PUNIME DHEU
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km
		SHUMA 2:
		3. PUNIME SHITESASH
3	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
7	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 3:
		4. ANALIZA TEKNIKE
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri
		SHUMA 4:
		5. PUNIME TE NDRYSHME
11	3.619	FV Bordura betoni 25x35 cm
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
		SHUMA 5:
		6. PRISHJE
13	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni
		SHUMA 6:

7. PUNIME SHITESASH 2		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20
SHUMA 7:		
8. B. SINJALET HORIZONTALE		
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)
16	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)
SHUMA 8:		
9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm
18	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative
SHUMA 9:		
10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
19	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri
SHUMA 10:		
11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
20	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
21	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10
22	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm
23	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement
24	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086
SHUMA 11:		
12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
25	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ 1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m
26	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale
SHUMA 12:		
13. INSTALIME PER NDRICIM		
27	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur
SHUMA 13:		
14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
28	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Φ 90
SHUMA 14:		
15. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE		
29	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)
SHUMA 15:		

16. ANALIZA JASHTE LISTE		
30	AnKUB. 1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm
31	AnKUB. 2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm
32	AnE.1	FV ndricues rrugor Led ,4500lm, 4000 K
33	AnE.2	F.V. Tuba metalik D=110mm
34	AnE.3	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm ²
35	AnE.4	F.V. Kabell FG16M16 0.6/ 1KV. 6mm ²
36	AnE.5	F.V. Kabell FG16M16 0.6/ 1KV. 10mm ²
37	AnE.6	Berje koka kablli
38	An3.16 9+An	F.v Shtylla metalike per ndricim, H=7ml, d=160mm
		SHUMA 16:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (0.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma me TVSH		
Totali		

Seriali: 2157904C-0298-4368-8223-9049D05D884C

Datë: 07-08-2024

OLEKA", "AHMET

NIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
m3	143		0.00
			0.00
m3	570		0.00
			0.00
m3	178		0.00
m2	6010		0.00
m2	6010		0.00
m2	400		0.00
m2	120		0.00
m2	1100		0.00
			0.00
m2	5640		0.00
m2	5640		0.00
			0.00
m	2050		0.00
m2	1280		0.00
			0.00
m3	430		0.00
			0.00

m3	125		0.00
			0.00
ml	2080		0.00
m2	130		0.00
			0.00
copë	13		0.00
copë	40		0.00
			0.00
copë	64		0.00
			0.00
ml	440		0.00
copë	40		0.00
copë	40		0.00
copë	2		0.00
copë	40		0.00
			0.00
copë	4		0.00
m3	65		0.00
			0.00
ml	1100		0.00
			0.00
ml	1100		0.00
			0.00
copë	18		0.00
			0.00

