



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KONISPOL

PREVENTIV

Objekti : NDERTIM I LINJES SE CELIKUT PER VADITJEN E TOKAVE TE MARKATIT

Nr	Analiza	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLEFTA
A. NDERTIM PORTE METALIKE 100X125 cm						
1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	9.5		
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	6.5		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20,per mure e themele	m3	6.6		
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20,per veshjen e dhembeve	m3	13.5		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20, per soletat e sherbimit	m3	0.32		
6	3.288	Hekur betoni per soletat	ton	0.95		
7	2.258	Nenshtrese zhavori nen veshje	m3	5.4		
8	3.644	Vendosje porte metalike 100x125 cm 1cope	ton	0.31		
Shuma A						
B.LINJA ME TUBACION CELIKU d=250/t=7.0 mm L=2870 ml						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2275.6		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	252.8		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	1578.1		
4	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal (me krahe)	m3	803.7		
5	4.6	F.V tub celiku d=250 mm/7.0 mm	ton	125.5		
6	4.6	F.V tub celiku d=100mm/7.0 mm	ton	0.35		
7	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ300	copë	1.0		
8	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	copë	14.0		
9	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	copë	13.0		
10	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ100	copë	13.0		
11	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	13.0		
12	3.642	Pusete shkarkimi	copë	4.0		
13	AN	Valvul ajrimi f150	copë	4.0		
14	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	23.0		
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kalim mbi kanal	m3	12.8		
16	3.288	Hekur betoni	ton	2		
SHUMA B						
C.INFRASTRUKTURA NDIHMESE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1315		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1315		
3	3.2	Prerje bime te vogla Ø~10cm	m2	865.0		
4	3.205/2	Shtrese zhavor lumi t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3847		
Shuma C						
SHUMA A+B+C						
FOND REZERVE						
			3%			
SHUMA + FONDI REZERVE						
			20%			
T.V.SH						
TOTAL						