

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024 FAZA II

Nr.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		SISTEMIM ASFALTIM FSHATI LIBONIK (LAGJIA E RE) L=325 ml				
I		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	130		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet nder ne distanc 1 km	m ³	130		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	650		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1300		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1300		
6	An	Ngjitje pusetash me kapak gize	cop	5		
7	2.557	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6		
8	2.556	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7		
9	2.553	Tombino me tuba betoni Ø 300, mbi shtrese betoni	ml	5		
10	3.321	Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25	m ³	4		
		SHUMA 1				
3		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KISHNIK VRESHTAS 2024 L=200 ml				
		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m ³ , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet	m ³	120		
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m ³	120		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	300		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	1200		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1200		
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	400		
		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	160		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	400		
3	3.47/1a	Hedhje , rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m ³	130		
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto. deri 1 km	m ³	30		
5	An	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrät e shiut	cop	12		
6	An	Ngjitje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6		

SHUMA 2					
3	SISTEMIM ASFALTIM RRUGA VASHTEMI 2024 L=200 ml				
PUNIME NE RRUGE					
1	2.26	Gërmim dheu me esk me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m ³	90	
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	90	
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	950	
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	950	
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1100	
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	350	
PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE					
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	80	
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	190	
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	25	
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	52	
5	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	7	
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	3	
SHUMA 3					
4	SISTEMIM ASFALTIM RRUGA BREGAS L= 330 ml				
PUNIME SHTRESA NE RRUGE					
1	2.26	me gjerësi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m ³	300	
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	300	
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	400	
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1650	
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1650	
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	660	
7	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m ³	9	
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE					
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	140	
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	8	
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	350	
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m ³	112	
5	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	10	
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	10	

		SHUMA 4					
5	SISTEMIM ASFALTIM KRASTAFILAK						
		PUNIME NE RRUGE					
1	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ L= 145 m (muri ekzistues)	ton	1.4			
2	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	70			
3	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni t=4cm	m ²	220			
		SHUMA 5					
6	SISTEMIM ASFALTIM FSHATI KOLANEC 2024 L=450 ml						
		PUNIME NE RRUGE					
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	100			
2	3.158/1a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	100			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t= 10cm	m ²	350			
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	1500			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1200			
		SHUMA 6					
7	SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POCESTE L=160 ml						
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE					
1	2.26	Gërmim dheu me esk me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m ³	150			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	150			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t= 10cm	m ²	800			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	800			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	800			
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	320			
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE					
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m ³	64			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	13			
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	160			
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m ³	50			
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4			
		SHUMA 7					
8	RIVESHJE RRUGE KETHESA E REMBECIT -SHEQERAS (550mx2.5 m)						
		PUNIME NE RRUGE					
1	An	Prerje asfalti	ml	550			
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m ²	1,400			
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m ³	250			

4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	1,400		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1,400		
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	1,400		
SHUMA 8						
9	RIVESHJE RRUGA PYLLI I FAZANEVE +FSHATI POCESTE					
PUNIME NE RRUGE						
1	An	Prerje asfalti	ml	250		
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=10 cm	m2	300		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	30		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	300		
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	300		
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	300		
SHUMA 9						
10	SISTEMIM ASFALTIM SHESHE XHAMIA MALIQ 2024					
PUNIME SHITESA NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	80		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	80		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1040		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1040		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1040		
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	115		
7	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	40		
8	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	40		
9	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	50		
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m3	30		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	8		
3	An	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN d=200mm	ml	70		
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m3	22		
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	4		
SHUMA 10						
11	RIVESHJE RRUGE KETHESA E MALIQIT -DRITHAS					
PUNIME NE RRUGE						
1	An	Prerje asfalti	ml	600		
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m2	650		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	65		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	650		

5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	650		
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	650		
		SHUMA 11				
		SHUMA 1-11				
		T.V.SH. 20%				
		TOTALI				

Preventivi eshte hartuar sipas VKM Nr 216 date 13.04.2023